

令和 2 年度

平田公園災害復旧工事

特記仕様書

釜石市大字平田第5地割地内

釜石市 建設部 都市計画課

施工条件一覧表

工事名

平田公園災害復旧工事

本工事における施工条件として、下記に定める事項を明示する。

- | | |
|---|--|
|  | 1. 適用範囲
(<input checked="" type="checkbox"/> 特記仕様書 ・ <input type="checkbox"/> その他) |
|  | 2. 東日本大震災の復旧・復興事業等における積算方法等について
(<input checked="" type="checkbox"/> 特記仕様書 ・ <input type="checkbox"/> その他) |
|  | 3. 工程関係
(<input checked="" type="checkbox"/> 特記仕様書 ・ <input type="checkbox"/> その他) |
|  | 4. 施策関係
(<input checked="" type="checkbox"/> 特記仕様書 ・ <input type="checkbox"/> その他) |
|  | 5. 使用材料の品質規格等
(<input checked="" type="checkbox"/> 特記仕様書 ・ <input type="checkbox"/> 設計書 ・ <input type="checkbox"/> 図面 ・ <input type="checkbox"/> その他) |
|  | 6. 検査（確認を含む）及び立会
(<input type="checkbox"/> 特記仕様書 ・ <input type="checkbox"/> その他) |
|  | 7. 用地関係
(<input type="checkbox"/> 特記仕様書 ・ <input type="checkbox"/> その他) |
|  | 8. 公害関係
(<input checked="" type="checkbox"/> 特記仕様書 ・ <input type="checkbox"/> 設計書 ・ <input type="checkbox"/> その他) |
|  | 9. 安全対策関係
(<input checked="" type="checkbox"/> 特記仕様書 ・ <input type="checkbox"/> 設計書 ・ <input type="checkbox"/> 図面 ・ <input type="checkbox"/> その他) |
|  | 10. 工事用道路対策関係
(<input type="checkbox"/> 特記仕様書 ・ <input type="checkbox"/> 図面 ・ <input type="checkbox"/> その他) |
|  | 11. 仮設備対策関係
(<input checked="" type="checkbox"/> 特記仕様書 ・ <input type="checkbox"/> 設計書 ・ <input type="checkbox"/> 図面 ・ <input type="checkbox"/> その他) |
|  | 12. 建設副産物関係
(<input type="checkbox"/> 特記仕様書 ・ <input type="checkbox"/> 設計書 ・ <input type="checkbox"/> その他) |
|  | 13. 工事支障物件等関係
(<input type="checkbox"/> 特記仕様書 ・ <input type="checkbox"/> 図面 ・ <input type="checkbox"/> その他) |
|  | 14. 薬液注入関係
(<input type="checkbox"/> 特記仕様書 ・ <input type="checkbox"/> その他) |
|  | 15. その他
(<input checked="" type="checkbox"/> 特記仕様書 ・ <input type="checkbox"/> 設計書 ・ <input type="checkbox"/> 図面 ・ <input type="checkbox"/> その他) |

第1条 適用範囲

- ・本特記仕様書は、**平田公園災害復旧工事**に適用する。
(以下「本工事」という。)に適用する。
- ・本特記仕様書に記載のない事項については「土木工事共通仕様書（Ⅰ），（Ⅱ），（Ⅲ）〔令和2年度以降、岩手県県土整備部〕」（以下「共通仕様書」という。）によるものとする。
- ・本特記仕様書、共通仕様書に記載のない事項については発注者の指示による。

第2条 東日本大震災の復旧・復興事業等における積算方法等について

1 施工箇所が点在する工事の積算方法	対象 有	対象 無
<ul style="list-style-type: none"> 本工事は、施工箇所が点在する工事であり、共通仮設費及び現場管理費について標準積算と施工実態に乖離が考えられるため、箇所ごとに共通仮設費及び現場管理費を算出する「施工箇所が点在する工事の積算方法」である。 本工事における共通仮設費の金額は、対象地区毎に算出した共通仮設費を合計した金額とする。また、現場管理費の金額も同様に、対象地区毎に算出した現場管理費を合計した金額とする。なお、共通仮設費及び現場管理費の補正（大都市、施工地域等）については、対象地区毎に設定する。 	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

2 労働者確保に要する間接費の実績変更		対象 有	対象 無				
<ul style="list-style-type: none">本工事は、「労働者確保に要する間接費の実績変更」対象工事である。本工事は、土木工事標準積算基準（港湾工事積算基準）に基づき算出した「現場労働者に係る宿泊費」、「労働者の輸送に要する費用」及び「募集及び解散に要する費用」について、以下に基づき追加費用を計上している。 <table><tr><td><input type="radio"/></td><td>「被災地以外からの労働者確保に要する追加費用に対する当面の運用について」（平成24年3月1日）</td></tr><tr><td><input checked="" type="radio"/></td><td>「東日本大震災の復旧・復興事業等における間接工事費の補正について」（平成26年2月7日）</td></tr></table> <p>※いずれかを選択すること。</p> <ul style="list-style-type: none">ただし、不足する労働者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、「共通仮設費（率分）のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の以下に示す費用（以下「実績変更対象費」という。）について、契約締結後、土木工事標準積算基準書（港湾工事積算基準）により算出した実績変更対象費では適正な工事の実施が困難になった場合は、受注者の支出実績を踏まえて契約変更することができるものとする。<ul style="list-style-type: none">① 営繕費：労働者送迎費、宿泊費、借上費② 労務管理費：募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用受注者は、労働者確保に要する間接費の実績変更（以下「間接費の実績変更」という。）を請求する場合は、実績報告書（様式1）及び実績変更対象費に実際に支払った全ての証明書類（領収書、領収書の出ないものは金額の適切性を証明する金額計算書などをいう。）を監督職員に提出し、「間接費の実績変更」の内容について協議するものとする。 <p>なお、実績報告書及び証明書類の提出期限等については、監督職員と協議のうえ決定するものとする。</p> <p>受注者の責めによる工事工程の遅れ等、受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、「間接費の実績変更」の対象としない。</p> <p>発注者は、「間接費の実績変更」をする場合は、実績変更対象費に実際支払った額のうち、証明書類において確認された費用から、積算基準により算出した共通仮設費率分及び現場管理費に含まれる実績変更対象費分（以下「実績変更対象費（率式）」という。）を差し引いた費用を、積算基準により算出した共通仮設費及び現場管理費に加算し、精算変更時の設計額を算出するものとする。</p> <ul style="list-style-type: none">発注者は、受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び指名停止等の措置を行う場合がある。受注者は、「間接費の実績変更」に係る契約変更について疑義が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。詳細については、「労働者確保に要する間接費の実績変更の運用基準」のとおりであり、以下のホームページを参考とすること。 <p>https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/nyuusatsu/sekkei/1017258/1010930.html</p> <p>《岩手県トップページ＞県土づくり＞建設業＞建設技術関連⇒設計・積算・入札＞東日本大震災特例等＞【土木工事（改定）】労働者確保に要する間接費の実績変更について》</p>		<input type="radio"/>	「被災地以外からの労働者確保に要する追加費用に対する当面の運用について」（平成24年3月1日）	<input checked="" type="radio"/>	「東日本大震災の復旧・復興事業等における間接工事費の補正について」（平成26年2月7日）	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	「被災地以外からの労働者確保に要する追加費用に対する当面の運用について」（平成24年3月1日）						
<input checked="" type="radio"/>	「東日本大震災の復旧・復興事業等における間接工事費の補正について」（平成26年2月7日）						

3 遠隔地からの資材調達に要する輸送費	対象 有	対象 無
<ul style="list-style-type: none"> ・本工事は、東日本大震災津波等に伴う復旧・復興工事が本格化するなか、特定の資材の供給不足が生じる恐れがあり、受注者が不足する資材を遠隔地から調達せざるを得ないことが想定されるため、それに要する輸送費を契約変更で計上できるものとする。 ・対象となる資材は、生コンクリート、石材（碎石、捨石、被覆石等）、仮設材とする。 ・輸送費の算出は、工事場所から資材製造地区境までの距離に応じた輸送費を契約変更で計上する。 ・輸送した資材は、資材製造地区の設計単価による契約変更とする。 ・輸送費を契約変更で計上するには、受注者は発注者に事前に必要事項を通知して了解を得ることとし、了解を得た場合に限り、実績に応じて請求できるものとする。 ・輸送費に係る契約変更を請求した場合においても、工事請負契約書別記第25条第1項から第4項（いわゆる「全体スライド」）、第5項（いわゆる「単品スライド」）、第6項（いわゆる「インフレスライド」）の規定に基づく請負代金額の変更及び「工事請負契約締結後における単価適用年月変更の運用」と併用できるものとする。 ・適用除外工事は以下のとおり。 <ol style="list-style-type: none"> ① 共通仕様書第1編1-1-1-8工事の着手の規定に違反した工事。 ② 受注者が、輸送費を請求する意思を、事前に書面により発注者に通知していない工事。 ③ その他発注者が適用除外と認めた工事。 ・詳細については、「遠隔地からの資材調達に要する輸送費についての運用基準」のとおりであり、以下のホームページを参考とすること。 https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/nyuusatsu/sekkei/1017258/1010935.html 《岩手県トップページ＞県土づくり＞建設業＞建設技術関連＞設計・積算・入札＞東日本大震災特例等＞（改正・土木工事）遠隔地からの資材調達に要する輸送費について》 	●	○

4 工事請負契約締結後における単価適用年月変更について	対象 有	対象 無
<ul style="list-style-type: none"> ・本工事は、「工事請負契約締結後における単価適用年月変更」対象工事である。 ・本工事は、特定の資材の価格や労務が短期間に高騰し、積算時点で設定している設計単価と工事請負契約締結時点での資材価格に差が生じている可能性があることから、当初契約締結後に単価適用年月を変更し、設計単価を変更することが可能な対象工事である。 ・対象となる単価は、資材単価、労務単価及び機械単価等の全ての設計単価とする。 ・受注者は、単価適用年月の変更を請求する場合は、当初契約締結日から14日以内に別紙様式により発注者に請求するものとする。 ・受注者から単価適用年月の変更の請求があった場合は、発注者は、基準日時点で設計単価を所管する建設技術振興課が通知（設定）している最新の設計単価資料（「土木関係設計単価表」をいう。）の設計単価に変更するものとする。 ・設計単価の変更に伴う契約変更（第1回）は、原則として単価適用年月の変更のみとし、契約数量、契約図面及仕様書等は変更しないものとする。 ・単価適用年月の変更を請求した場合においても、工事請負契約書別記第25条第1項から第4項（いわゆる「全体スライド」）、第5項（いわゆる「単品スライド」）、第6項（いわゆる「インフレスライド」）の規定に基づく請負代金額の変更及び「遠隔地からの資材調達に要する輸送費についての運用」と併用できるものとする。 ・適用除外工事は以下のとおり。 <ol style="list-style-type: none"> ① 請求日時点で出来高が発生している工事。 ② その他発注者が適用除外と認めた工事。 ・詳細については、「工事請負契約締結後における単価適用年月変更の運用基準」のとおりであり、以下のホームページを参考とすること。 https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/nyuusatsu/sekkei/1017258/1010933.html 《岩手県トップページ＞県土づくり＞建設業＞建設技術関連＞設計・積算・入札＞東日本大震災特例等＞【拡大運用】工事請負契約締結後における単価適用年月変更について》 	●	○

5 東日本大震災の被災地で使用する建設機械損料の補正について	対象 有	対象 無
<p>1 建設機械の損料補正を行うこととした背景</p> <p>東日本大震災に伴う復旧・復興工事が本格化する中、被災地（岩手県、宮城県、福島県）の建設機械は、標準的な施工条件での使用に対して維持修繕費が増大していることから、今後実施する工事について、以下のとおり機械損料の補正を行うこととしたものである。</p> <p>2 対象工事</p> <p>釜石市市営建設工事であること。</p> <p>3 建設機械の損料補正の方法について</p> <p>工事において使用するブルドーザー（リッパ付ブルドーザを除く。）、バックホウ、ダンプトラック（建設専用ダンプトラックを除く。）の運転1時間（日）当たりの損料に105/100を乗じることとする。</p> <p>損料算定式は、以下のとおり。</p> <div data-bbox="199 564 1155 891" style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p><算定式></p> <p>運転1時間（日）当たり</p> $\text{換算損料（補正後）} = \{ \text{運転1時間（日）当たり損料} \times 5/100 \} + \{ \text{運転1時間（日）当たり換算損料} \}$ <p>供用1日当たり</p> $\text{換算損料（補正後）} = \{ \text{運転1時間（日）当たり損料} \times 5/100 \times \text{運転時間（日）} \} + \{ \text{供用1日当たり換算損料} \}$ <p>注1）換算損料（補正後）は、四捨五入し、有効数字3桁とする。</p> <p>注2）ダンプトラックのタイヤ損耗費には補正を乗じない。</p> </div> <p>4 適用年月日</p> <p>平成25年7月1日以降に入札公告する工事から適用する。</p> <p>工事請負契約締結後における単価適用年月日変更においては、平成25年6月1日以降契約締結から、いわゆる「インフレ条項」の適用においては平成25年6月1日以降基準日から適用する。</p> <p>https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/nyuusatsu/sekkei/1017258/1010931.html</p>	●	○

6 東日本大震災の復旧・復興事業における労働者宿舎設置に関する試行要領について	対象 有	対象 無
<p>・ 東日本大震災の復旧・復興工事の本格化に伴う宿泊需要の急増や宿泊施設の被災等により、沿岸地域では、労働者の宿泊施設を近隣で確保できない状況が生じている。</p> <p>このような地域では、復旧・復興工事の円滑な施工体制の確保のため、工事に従事する労働者の宿舎を設置せざるを得ないことから、釜石市では当面の間、下記のとおり施行することとしたものである。</p> <p>1 対象工事</p> <p>対象となる工事は、次の事項を全て満たす工事とする。</p> <p>(1) 釜石市が所管する市営建設工事において、平成25年8月8日以降工事請負契約を締結した工事であること。なお、港湾構造物工事、港湾浚渫工事及び港湾海岸工事については、平成25年10月10日以降に工事請負契約を締結した工事であること。</p> <p>(2) 発注者が<u>工事規模及び工事箇所近隣の宿泊施設などの状況を考慮した上で選定する工事</u>であること。</p> <p>(3) 下記に示す工種の工事であること。</p> <p>〔対象工種〕</p> <p>河川工事、河川・道路構造物工事、海岸工事、道路改良工事、鋼橋架設工事、PC橋工事、舗装工事、砂防・地すべり等工事、公園工事、電線共同溝工事、情報ボックス工事、道路維持工事、河川維持工事、共同溝等工事、下水道工事、港湾構造物工事、港湾浚渫工事、港湾海岸工事</p> <p>2 労働者宿舎建設対象等</p> <p>「東日本大震災の復旧・復興事業における労働者宿舎設置に関する試行要領」（以下「試行要領」という。）のとおり。</p> <p>なお、「試行要領」は岩手県のホームページから入手できる。入手が困難な場合は、発注者に申し出ること。</p> <p>※「試行要領」における「県土整備部」を「釜石市」、「県営建設工事」を「市営建設工事」、「沿岸広域振興局管内及び県北広域振興局本局管内」を「釜石市内」として適用する。</p> <p>https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/nyuusatsu/sekkei/1017258/1010938.html</p> <p>3 当該工事受注者への周知及び協議</p> <p>当該工事受注者へ「試行要領」の対象工事である旨を、共通仕様書(Ⅲ)（岩手県県土整備部平成24年4月1日以降適用）様式-43「工事打合せ簿」にて通知し、労働者宿舎建設について協議する。</p> <p>4 その他</p> <p>(1) 受注者の責めによる工事工程等の遅れ等受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、設計変更の対象としない。</p> <p>(2) 受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び指名停止等の措置を行う場合がある。</p>	●	○

7 現場代理人の兼務		対象 有	対象 無																						
<div>・本工事は、東日本大震災津波に伴う現場代理人の兼務に関する取扱い（平成23年10月28日付け総務第177号。以下「兼務に関する取扱い」という。）に基づく現場代理人兼務対象工事であり、工事請負契約書別記第10条第3項に基づき現場代理人について工事現場における常駐を要しないものとする。</div> <div>・兼務できる工事</div> <div>(1) 兼務に関する取扱い1に規定する工事について、本工事を含む2件の工事で現場代理人を兼務できるものとする。</div> <div>なお、本工事が低入札価格調査制度の調査基準価格（制度適用価格）に満たない価格をもって契約した場合は、他の工事との兼務は認めないものとする。</div> <div>※受注者は発注者との協議により、現場代理人を兼務させる工事の件数について、変更できるものとする。</div> <div>(2) 兼務できるのは、2件の工事場所が同一の振興局等の範囲内にある場合に限る。</div> <table><tr><th>振興局等地区</th><th>所 管 区 域（市町村）</th></tr><tr><td>盛岡広域振興局</td><td>盛岡市 八幡平市 滝沢市 雫石町 葛巻町 岩手町 紫波町 矢巾町</td></tr><tr><td>県南広域振興局本局</td><td>奥州市 金ヶ崎町</td></tr><tr><td>花巻地区</td><td>花巻市 遠野市</td></tr><tr><td>北上地区</td><td>北上市 西和賀町</td></tr><tr><td>一関地区</td><td>一関市 平泉町</td></tr><tr><td>沿岸広域振興局本局</td><td>釜石市 大槌町</td></tr><tr><td>宮古地区</td><td>宮古市 山田町 岩泉町 田野畑村</td></tr><tr><td>大船渡地区</td><td>大船渡市 陸前高田市 住田町</td></tr><tr><td>県北広域振興局本局</td><td>久慈市 普代村 洋野町 野田村</td></tr><tr><td>二戸地区</td><td>二戸市 軽米町 九戸村 一戸町</td></tr></table> <div>・兼務の条件</div> <div>(1) 受注者は現場代理人を兼務させる各々の工事の連絡員を定め、現場代理人が作業期間中に工事現場を離れる場合は、連絡員を工事現場に常駐させ発注者との連絡に支障を生じさせないこと。</div> <div>(2) 現場代理人は一方の工事に偏ることなく、適切に工事現場の運営、取締りを行うこと。</div> <div>・手続き</div> <div>(3) 受注者は現場代理人を兼務させようとする場合は、「現場代理人の兼務届」に兼務させようとする他方の工事の位置図、工程表を添付し発注者に提出すること。</div> <div>(4) 受注者は施工契約書の作成に当たっては、「現場代理人の兼務届」の内容を緊急時連絡系統図等に反映させるほか、その他の項目についても他の工事と兼務することを考慮した内容とすること。</div> <div>https://www.pref.iwate.jp/kensei/nyuusatsu/kouji/1010493/1010498.html</div> <div>《岩手県トップページ＞県政情報＞入札・コンペ情報＞県営建設工事入札＞各種資料＞東日本大震災に伴う特例》</div>		振興局等地区	所 管 区 域（市町村）	盛岡広域振興局	盛岡市 八幡平市 滝沢市 雫石町 葛巻町 岩手町 紫波町 矢巾町	県南広域振興局本局	奥州市 金ヶ崎町	花巻地区	花巻市 遠野市	北上地区	北上市 西和賀町	一関地区	一関市 平泉町	沿岸広域振興局本局	釜石市 大槌町	宮古地区	宮古市 山田町 岩泉町 田野畑村	大船渡地区	大船渡市 陸前高田市 住田町	県北広域振興局本局	久慈市 普代村 洋野町 野田村	二戸地区	二戸市 軽米町 九戸村 一戸町	<div>●</div>	<div>○</div>
振興局等地区	所 管 区 域（市町村）																								
盛岡広域振興局	盛岡市 八幡平市 滝沢市 雫石町 葛巻町 岩手町 紫波町 矢巾町																								
県南広域振興局本局	奥州市 金ヶ崎町																								
花巻地区	花巻市 遠野市																								
北上地区	北上市 西和賀町																								
一関地区	一関市 平泉町																								
沿岸広域振興局本局	釜石市 大槌町																								
宮古地区	宮古市 山田町 岩泉町 田野畑村																								
大船渡地区	大船渡市 陸前高田市 住田町																								
県北広域振興局本局	久慈市 普代村 洋野町 野田村																								
二戸地区	二戸市 軽米町 九戸村 一戸町																								

第3条 工程関係

1 工期

- 本工事の工期は、以下による。

全体工期	164	日間
うち余裕期間	28	日間
うち実工期	136	日間

※全体工期＝余裕期間＋実工期

※工期の始期日を含めて数えた日数とする。

※工事開始日を含めて数えた日数とする。

- 実工期には、作業日数、準備日数、後片付け日数のほか休工期（土曜日、日曜日、祝祭日、天候による休工期、連休等）を含むものである。

※参考 連休等

ゴールデンウィーク 4月29日 から 5月 5日 7日間

お盆休暇 8月13日 から 8月16日 4日間

お正月休暇 12月29日 から 1月 3日 6日間

2 債務負担工事

- 本工事は、 年債務である。

対象 有 対象 無



3 余裕期間の設定

- 本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事である。
- 余裕期間内は、現場代理人及び主任技術者又は監理技術者の配置を要しない。
- 余裕期間内は、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入、仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。
- 工事実績情報システム(コリンズ)は、実工期にて登録するものとし、工事開始日後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、登録申請するものとする。
- 工事請負契約書別記第3条の規定に基づく工程表には、余裕期間も含めた全体工期を記載するものとする。
- 工事請負契約書別記第4条の規定に基づく契約保証の期間は、全体工期を満たすものとし、契約締結の日から全体工期の終期日までを対象とするものとする。
- 工事請負契約書別記第10条の規定に基づく、現場代理人及び主任技術者等の通知については、工事開始日までに通知するものとする。
- 工事請負契約書別記第16条第2項の規定に基づく、工事用地の管理は、工事開始日の前日までは、発注者の責任において行うものとし、受注者に資材の搬入や仮設物の設置等を行わせてはならないものとする。
- 工事開始日の前日までの期間に施工体制及び建設資材の確保が図られる場合等は、受発注者協議により、工事開始日を変更することができるものとする。
- その他、余裕期間を設定する工事の取扱いは、以下によるものとする。

<https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/1020273/1020277/1020282.html>

《岩手県トップページ>県土づくり>建設業>建設業の働き方改革>建設工事>「余裕期間」の設定について》

対象 有 対象 無



<p>4 週休2日モデル工事</p> <ul style="list-style-type: none"> 本工事は、岩手県県土整備部週休2日モデル工事試行要領に定める「週休2日制適用工事（受注者希望型）」である。 受注者は、契約後速やかに、週休2日制の実施の有無について、監督職員と協議すること。 実施にあたっては、「岩手県県土整備部週休2日モデル工事試行要領」に基づき行うこと。なお、週休2日に取り組むことを理由に工期の延長は行わない。 週休2日への取組状況や効果・課題等を把握するため、アンケート調査等を実施する。 週休2日に取り組んだ受注者については、県のホームページ等で公表する。 試行要領における「完全週休2日」又は「週休2日相当」を達成した場合、「工事成績評価における評価」及び「工事費の積算」について以下の対象とする。 <p>【工事成績評価における評価】</p> <p>(1) 完全週休2日の達成：監督員の工程管理及び創意工夫において加点評価</p> <p>(2) 週休2日相当の達成：監督員の工程管理において加点評価</p> <p>【工事費の積算】</p> <ul style="list-style-type: none"> 工事費の積算については、精算時に確認した現場の閉所状況に応じて、「岩手県県土整備部週休2日モデル工事試行要領」に基づき、それぞれの経費に補正係数を乗じるものとする。 なお、労務費分が明らかとなっていない市場単価等については、労務費の補正を行わない。（用語の意義） (1) 完全週休2日：作業期間内において土曜日及び日曜日並びに国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日を現場閉所すること。 (2) 週休2日相当：現場閉所率が28.5%（8日/28日）以上であること。 その他、週休2日モデル工事の取扱いの詳細は、以下によるものとする。 https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/1020273/1020277/1020285/1020291.html 《岩手県トップページ>県土づくり>建設業>建設業の働き方改革>建設工事>いわてのi-Construction（アイ・コンストラクション）>工事における担い手確保対策（週休2日モデル工事試行要領）》 	<p>対象 有</p> <p><input checked="" type="radio"/></p>	<p>対象 無</p> <p><input type="radio"/></p>						
<p>5 関連する他工事</p> <ul style="list-style-type: none"> 関連して本工事の工程が影響を受ける他の工事の有無 <table border="1" data-bbox="197 1079 1177 1155"> <tr> <th>影響を受ける箇所</th> <th>他工事の内容</th> <th>影響を受ける時期（予定）</th> </tr> <tr> <td>土取り場</td> <td>仮設住宅解体</td> <td>R2年7月～10月</td> </tr> </table>	影響を受ける箇所	他工事の内容	影響を受ける時期（予定）	土取り場	仮設住宅解体	R2年7月～10月	<p>対象 有</p> <p><input checked="" type="radio"/></p>	<p>対象 無</p> <p><input type="radio"/></p>
影響を受ける箇所	他工事の内容	影響を受ける時期（予定）						
土取り場	仮設住宅解体	R2年7月～10月						
<p>6 特定される施工時期等による制限</p> <ul style="list-style-type: none"> 特定される施工時期等による制限の有無 <table border="1" data-bbox="197 1256 1177 1330"> <tr> <th>工事内容</th> <th>施工方法</th> <th>時期・時間（予定）</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	工事内容	施工方法	時期・時間（予定）				<p>対象 有</p> <p><input type="radio"/></p>	<p>対象 無</p> <p><input checked="" type="radio"/></p>
工事内容	施工方法	時期・時間（予定）						
<p>7 関係機関等との協議</p> <ul style="list-style-type: none"> 関係機関等との協議の有無 <table border="1" data-bbox="197 1431 1177 1505"> <tr> <th>工事内容</th> <th>協議内容</th> <th>協議成立見込時期（予定）</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	工事内容	協議内容	協議成立見込時期（予定）				<p>対象 有</p> <p><input type="radio"/></p>	<p>対象 無</p> <p><input checked="" type="radio"/></p>
工事内容	協議内容	協議成立見込時期（予定）						
<p>8 関係機関等協議結果による条件</p> <ul style="list-style-type: none"> 関係機関等との協議結果による条件の有無 <table border="1" data-bbox="197 1603 1177 1677"> <tr> <th>影響項目</th> <th>影響範囲等</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	影響項目	影響範囲等			<p>対象 有</p> <p><input type="radio"/></p>	<p>対象 無</p> <p><input checked="" type="radio"/></p>		
影響項目	影響範囲等							
<p>9 工事着手前の事前調査</p> <ul style="list-style-type: none"> 工事着手前の事前調査の有無 <table border="1" data-bbox="197 1780 1177 1854"> <tr> <th>調査内容</th> <th>調査時期</th> <th>移設時期（予定）</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	調査内容	調査時期	移設時期（予定）				<p>対象 有</p> <p><input type="radio"/></p>	<p>対象 無</p> <p><input checked="" type="radio"/></p>
調査内容	調査時期	移設時期（予定）						
<p>10 工事一時中止の措置</p> <ul style="list-style-type: none"> 工事請負契約書別記第20条に基づき、工事を一時中止する場合の取扱いは、「工事の一時中止に係るガイドライン(案)」(平成28年7月岩手県県土整備部)によることとする。 詳細については、以下のホームページ「工事の一時中止に係るガイドライン(案)」を参考とすること。 https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/nyuusatsu/sekkei/1017255/1010906.html 《岩手県トップページ>県土づくり>建設業>建設技術関連>設計・積算・入札>技術関連等>工事の一時中止に係るガイドライン（案）の策定について》 	<p>対象 有</p> <p><input checked="" type="radio"/></p>	<p>対象 無</p> <p><input type="radio"/></p>						

第4条 施策関係

1 下請契約対象の限定

・ 社会保険等に未加入である建設業許可業者を下請負人（二次以下の下請負人を含む。）とすることを原則として禁止する。

・ 正当な理由なく社会保険等未加入建設業者を下請負人とした場合、次の措置を実施する。

① 工事成績評定の減点

② 受注者への指名停止措置

・ 詳細は以下のホームページによる。

https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/tetsuzuki/1010858.html

《岩手県トップページ＞県土づくり＞建設業＞建設業法の諸手続き（許可、経審等）＞【お知らせ】県営建設工事における社会保険等未加入対策の取組強化について》

2 工事現場の現場環境改善及び地域連携

・ 本工事は、工事に伴い実施する現場環境改善（仮設備関係、営繕関係、安全関係）及び地域連携を実施する工事である。

・ 現場環境改善及び地域連携については、具体的な実施内容、実施期間について、施工計画書を作成して提出するものとする。

・ 現場環境改善及び地域連携の実施状況等の写真を、完成書類に添付するものとする。

・ 現場環境改善及び地域連携の内容については、原則として各項目ごとに1内容ずつ（いずれか1項目のみ2内容）の合計5つの内容を基本とする。

・ 現場環境改善及び地域連携に係る経費の積算及び設計変更の扱いについては、積算基準による。

項 目	内 容
現場環境改善 （仮設備関係）	1. 用水・電力等の供給設備、 2. 緑化・花壇 3. ライトアップ施設、 4. 見学路及び椅子の設置 5. 昇降設備の充実、 6. 環境負荷の低減
現場環境改善 （営繕関係）	1. 現場事務所の快適化（女性用更衣室の設置を含む） 2. 労働者宿舎の快適化 3. デザインボックス（交通誘導警備員待機室） 4. 現場休憩所の快適化 5. 健康関連設備及び厚生施設の充実等
現場環境改善 （安全関係）	1. 工事標識・照明等安全施設のイメージアップ （電光式標識等） 2. 盗難防止対策（警報機等） 3. 避暑（熱中症予防）・防寒対策
地域連携	1. 完成予想図、 2. 工法説明図、 3. 工事工程表 4. デザイン工事看板（各工事PR看板含む） 5. 見学会等の開催（イベント等の実施含む） 6. 見学所（インフォメーションセンター）の 設置及び監理運営 7. パンフレット・工法説明ビデオ 8. 地域対策費（地域行事等の経費含む）、 9. 社会貢献

対象 有

対象 無



3 電子納品		対象 有	対象 無
<p>※本工事は、電子納品の対象工事とする。</p> <p>電子納品とは、「調査、設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品すること」をいう。ここでいう電子成果品とは、岩手県電子納品ガイドライン及び国が策定している電子納品要領・基準等に基づいて作成した電子データを指す。</p> <p>※本工事における電子納品の実施区分は、以下のとおりとする。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><input type="radio"/> 本工事は、電子納品を「義務」として実施する。</p> <p><input type="radio"/> 本工事は、電子納品の実施を受発注者間の「協議」により決定する。</p> </div> <p>※いずれかに「●」を記入すること。</p> <p>※なお、本工事において電子納品の実施を「義務」とする工種は、以下のとおりとする。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>【共通】</p> <p><input type="checkbox"/> 擁壁工(高さ5.0m以上)、<input type="checkbox"/> 函渠工(内空25m²以上)、<input type="checkbox"/> 橋梁上部工、 <input type="checkbox"/> 橋梁下部工、<input type="checkbox"/> 杭基礎、<input type="checkbox"/> グラウト・アンカー、<input type="checkbox"/> ロックボルト</p> <p>【道路・街路】</p> <p><input type="checkbox"/> トンネル、<input type="checkbox"/> 落石防止柵、<input type="checkbox"/> 雪崩防止柵、<input type="checkbox"/> 電線共同溝、 <input type="checkbox"/> 消融雪設備、<input type="checkbox"/> 道路情報盤、<input type="checkbox"/> ロック(スノー)シェッド、<input type="checkbox"/> ロック(スノー)シェルター</p> <p>【河川】</p> <p><input type="checkbox"/> 堰(高さ3.0m以上)、<input type="checkbox"/> 水門、<input type="checkbox"/> 樋門(高さ3.0m以上)、 <input type="checkbox"/> 海岸構造物</p> <p>【砂防】</p> <p><input type="checkbox"/> 砂防堰堤、<input type="checkbox"/> 床固工、<input type="checkbox"/> 地すべり施設、 <input type="checkbox"/> 急傾斜施設(高さ2.0m未満を除く)</p> <p>【下水道】</p> <p><input type="checkbox"/> 管路、<input type="checkbox"/> 処理場・ポンプ場</p> <p>【港湾】</p> <p><input type="checkbox"/> 航路、<input type="checkbox"/> 泊地、<input type="checkbox"/> 船たまり、<input type="checkbox"/> 防波堤、<input type="checkbox"/> 防砂堤、 <input type="checkbox"/> 導流堤、<input type="checkbox"/> 護岸、<input type="checkbox"/> 岸壁、<input type="checkbox"/> 物揚場、<input type="checkbox"/> 栈橋、<input type="checkbox"/> 係船杭</p> <p>【その他】</p> <p><input type="checkbox"/> []</p> </div> <p>※岩手県ガイドラインで定めている工種のほか、電子納品が必要な工種がある場合は、【その他】欄に記載すること。</p> <p>※このほか、土木工事共通特記仕様書第1編1-1-8の規定によるものとする。</p>		○	●
4 情報共有システム（ASP）の利用について		対象 有	対象 無
<p>(※ASP:Application Service Provider)</p> <p>※本工事は、情報共有システムの利用について受発注者間で協議を行う工事とする。</p> <p>情報共有システムとは、監督職員及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することで業務の効率化を図るものをいう。</p> <p>契約後、利用について別紙1により協議すること。</p> <p>※情報共有システムを利用する監督職員等及び受注者の費用は共通仮設費（技術管理費）の率分に含まれる（ただし、土木工事標準積算基準書以外の基準を用いる場合は除く）。</p> <p>※ここでいう費用とは情報共有システムの登録料及び利用料である。</p> <p>※詳細は土木工事共通特記仕様書1-1-10による。</p> <p>※様式等は以下のホームページによる。</p> <p>https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/1020273/1020277/1020281.html</p> <p>《岩手県トップページ>県土づくり>建設業>建設業の働き方改革>建設工事>情報共有システム（ASP）の利用について》</p>		●	○

5 新技術等の活用の推進について	対象 有	対象 無
	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
<ul style="list-style-type: none"> • 施工に先立ち、本工事内容について十分把握の上、設計図書で指定された工法及び技術を除き、新技術情報提供システム（NETIS）や岩手県新技術等活用促進事業等を利用して、新技術等の活用を積極的に推進するものとし、活用する新技術等がある場合は監督職員に報告するものとする。 • 新技術等の活用により、設計図書の記載事項の変更が必要となる場合は、監督職員と協議するものとする。 • 新技術等の活用にあたり、監督職員から施工実態調査の実施を指示された場合は、これを行うものとする。 <p>なお、調査結果については、工事名・受注者名を公表する場合がある。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 岩手県新技術等活用促進事業の詳細については、以下のホームページ「岩手県新技術等活用促進事業」を参考とすること。 <p>https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/shingijutsu/1010856.html</p> <p>《岩手県トップページ>県土づくり>建設業>新技術・経営革新>新技術等活用促進事業》</p>		

6 溶融スラグ入りプレキャストコンクリート製品	対象 有	対象 無																																													
	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>																																													
<ul style="list-style-type: none"> • プレキャストコンクリート製品については、極力溶融スラグ入り製品を優先して使用するものとする。 • 製品に用いる溶融スラグの品質規格は、JIS A 5031に適合しているものとする。 • 溶融スラグ入り製品が供給されない等、溶融スラグ入り製品を使用できない場合は、その理由を明記した工事打合簿（共通仕様書 様式第43号）を監督職員に提出すること。 • 本工事で使用できる溶融スラグ入りプレキャストコンクリート製品類は、以下のとおり。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>使用区分</th><th>資材名</th><th>備考</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>落ち蓋式側溝類</td><td></td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>落ち蓋式側溝蓋類</td><td></td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>自由勾配側溝類</td><td></td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>自由勾配側溝蓋類</td><td></td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>水路式側溝類</td><td></td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>鉄筋コンクリート水路類</td><td></td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>排水フリーム類</td><td></td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>ベンチフリーム類</td><td></td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>歩車道境界ブロック類</td><td></td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>歩車道境界付き落蓋類</td><td></td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>積みブロック類</td><td></td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>インターロッキングブロック類</td><td></td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>舗装用コンクリートブロック類</td><td></td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>その他</td><td></td></tr> </tbody> </table>			使用区分	資材名	備考	<input type="checkbox"/>	落ち蓋式側溝類		<input type="checkbox"/>	落ち蓋式側溝蓋類		<input type="checkbox"/>	自由勾配側溝類		<input type="checkbox"/>	自由勾配側溝蓋類		<input type="checkbox"/>	水路式側溝類		<input type="checkbox"/>	鉄筋コンクリート水路類		<input type="checkbox"/>	排水フリーム類		<input type="checkbox"/>	ベンチフリーム類		<input type="checkbox"/>	歩車道境界ブロック類		<input type="checkbox"/>	歩車道境界付き落蓋類		<input type="checkbox"/>	積みブロック類		<input type="checkbox"/>	インターロッキングブロック類		<input type="checkbox"/>	舗装用コンクリートブロック類		<input type="checkbox"/>	その他	
使用区分	資材名	備考																																													
<input type="checkbox"/>	落ち蓋式側溝類																																														
<input type="checkbox"/>	落ち蓋式側溝蓋類																																														
<input type="checkbox"/>	自由勾配側溝類																																														
<input type="checkbox"/>	自由勾配側溝蓋類																																														
<input type="checkbox"/>	水路式側溝類																																														
<input type="checkbox"/>	鉄筋コンクリート水路類																																														
<input type="checkbox"/>	排水フリーム類																																														
<input type="checkbox"/>	ベンチフリーム類																																														
<input type="checkbox"/>	歩車道境界ブロック類																																														
<input type="checkbox"/>	歩車道境界付き落蓋類																																														
<input type="checkbox"/>	積みブロック類																																														
<input type="checkbox"/>	インターロッキングブロック類																																														
<input type="checkbox"/>	舗装用コンクリートブロック類																																														
<input type="checkbox"/>	その他																																														

<p>7 再生資源利用認定製品</p> <ul style="list-style-type: none"> 再生資源利用認定製品の利用促進の有無 熔融スラグ入りプレキャストコンクリート製品は除くものとする。 以下の資材を利用する場合は、再生資源利用認定製品を利用するよう努めるものとする。 詳細については、以下のホームページ「岩手県再生資源利用認定製品」を参考とする https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/kankyou/seisaku/nintei/index.html 《岩手県トップページ⇒暮らし・環境⇒環境⇒環境政策⇒岩手県再生資源利用認定製品》 <p>【参考】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>資材名</th><th>規 格</th><th>備考</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	資材名	規 格	備考										<p>対象 有</p> <p><input type="radio"/></p>	<p>対象 無</p> <p><input type="radio"/></p>
資材名	規 格	備考												
<p>8 設計・施工技術検討会（三者協議）について</p> <ul style="list-style-type: none"> 本工事は、設計の意図及び目的的確な伝達と反映、工事施工段階における必要な設計変更の内容を確定するとともに、その対応を協議する「設計・施工技術検討会」の設置対象工事である。 受注者は、「共通仕様書第1編1-1-1-3（設計図書の照査等）」により設計照査等を実施し、監督職員に確認できる資料及び質問書を書面により提出する。 開催回数は、原則1回とするが、発注者が必要と認めた場合は複数の開催ができるものとする。 対象「無」の場合においても受注者から実施の申し出を行うことができる。 	<p>対象 有</p> <p><input type="radio"/></p>	<p>対象 無</p> <p><input checked="" type="radio"/></p>												
<p>9 設計変更について</p> <ul style="list-style-type: none"> 設計変更については、工事請負契約書別記第18条～第24条及び共通仕様書第1編1-1-1-13～1-1-1-15に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きについては、「工事請負契約における設計変更ガイドライン」（岩手県県土整備部）によることとする。 詳細については、以下のホームページ「工事請負契約における設計変更ガイドライン」を参考とすること。 https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/nyuusatsu/sekkei/1017255/1010907.html 《岩手県トップページ＞県土づくり＞建設業＞建設技術関連＞設計・積算・入札＞技術関連等＞工事請負契約における設計変更ガイドライン》 	<p>対象 有</p> <p><input checked="" type="radio"/></p>	<p>対象 無</p> <p><input type="radio"/></p>												
<p>10 災害廃棄物を原燃料とするセメントを用いたレディミクストコンクリート</p> <ul style="list-style-type: none"> レディミクストコンクリートについては、極力災害廃棄物を原燃料とするセメントを用いた製品を優先して使用するものとする。 品質規格は、JIS A 5308に適合しているものとする。 	<p>対象 有</p> <p><input type="radio"/></p>	<p>対象 無</p> <p><input checked="" type="radio"/></p>												
<p>11 下請調書及び建設資材調書</p> <ul style="list-style-type: none"> 下請調書及び建設資材調書は、以下のホームページ「（農林水産部・県土整備部所管）岩手県営建設工事請負契約書附属条件の一部改正について」により、様式をダウンロードし、必要事項の入力を行うものとする。 https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/nyuusatsu/sekkei/1017255/1010908.html 《岩手県トップページ＞県土づくり＞建設業＞建設技術関連＞設計・積算・入札＞技術関連等＞（農林水産部・県土整備部所管）岩手県営建設工事請負契約書附属条件の一部改正について》 下請調書及び建設資材調書の提出は、紙及び電子データの両方を監督職員に提出するものとする。 電子データを作製することが困難な場合は、電子データの提出は必要ないものとする。 ただし、その場合は事前に監督職員の承諾を得ること。 	<p>対象 有</p> <p><input checked="" type="radio"/></p>	<p>対象 無</p> <p><input type="radio"/></p>												

<p>12 現場環境改善（快適トイレの設置の試行）</p> <ul style="list-style-type: none"> 受注者は、現場に快適トイレを設置することを原則とする。 快適トイレの標準仕様及び積算方法は、以下のホームページを参考とすること。 https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/1020273/1020277/1020280.html 《岩手県トップページ＞県土づくり＞建設業＞建設業の働き方改革＞建設工事＞快適トイレの導入》 快適トイレの手配が困難な場合は、監督職員と協議の上、本条項は対象外とする。 	<p>対象 有</p> <p><input type="radio"/></p>	<p>対象 無</p> <p><input checked="" type="radio"/></p>
<p>13 デジタル工事写真の小黑板情報電子化について</p> <ul style="list-style-type: none"> 本工事は、デジタル工事写真の小黑板情報電子化を利用することができる。 詳細については、以下のホームページ「デジタル工事写真の小黑板情報電子化について」を参照すること。 https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/1020273/1020277/1020279.html 《岩手県トップページ＞県土づくり＞建設業＞建設業の働き方改革＞建設工事＞デジタル工事写真の小黑板情報電子化について》 	<p>対象 有</p> <p><input checked="" type="radio"/></p>	<p>対象 無</p> <p><input type="radio"/></p>
<p>14 若手技術者・女性技術者の登用に関するアンケート調査等の実施</p> <ul style="list-style-type: none"> 若手技術者（契約日において40歳以下の者）及び女性技術者を、主任（監理）技術者、現場代理人、担当技術者のいずれかとして配置した工事については、若手技術者・女性技術者の登用を促す上での課題等を把握するため、アンケート調査等を実施する場合がある。 アンケート調査等の結果については、県のホームページ等で公表する場合がある。 https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/1020273/1020277/1020285/1020291.html 《岩手県トップページ＞県土づくり＞建設業＞建設業の働き方改革＞建設工事＞いわてのi-Construction（アイ・コンストラクション）＞工事における担い手確保対策（若手技術者・女性技術者の登用に関するアンケート調査等の実施）》 	<p>対象 有</p> <p><input type="radio"/></p>	<p>対象 無</p> <p><input checked="" type="radio"/></p>
<p>15 岩手県県土整備部 ICT 活用工事</p> <ul style="list-style-type: none"> ICT 活用工事（受注者希望型） 本工事は、ICT 土工及び ICT 舗装工における施工プロセスの各段階において、ICT を全面的に活用する「ICT 活用工事」である。 詳細については、別添「ICT 活用工事特記仕様書」及び以下のホームページ「ICT 活用工事」を参照すること。 https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/1020273/1020277/1020285/1020287.html 《岩手県トップページ＞県土づくり＞建設業＞建設業の働き方改革＞建設工事＞いわてのi-Construction（アイ・コンストラクション）＞ICT活用工事》 	<p>対象 有</p> <p><input type="radio"/></p>	<p>対象 無</p> <p><input checked="" type="radio"/></p>
<p>16 1日未満で完了する小規模作業の積算</p> <ul style="list-style-type: none"> 「1日未満で完了する作業の積算」（※）（以下、「1日未満積算基準」と言う。）は、変更積算のみに適用する。 受注者は、施工パッケージ型積算基準（※）と乖離があった場合に、1日未満積算基準の適用について協議の発議を行うことができる。 同一作業員の作業が他工種・細別の作業との組合せにより1日作業となる場合には、1日未満積算基準は適用しない。 受注者は、協議に当たって、1日未満積算基準に該当することを示す書面及びその他協議に必要な根拠資料（日報、見積書、契約書、請求書等）を監督職員に提出すること。なお、根拠資料により、施工パッケージ型積算基準との乖離が確認できない場合には、1日未満積算基準は適用しない。 「時間的制約を受ける公共土木工事の積算」（※）を適用して積算する場合等、1日未満積算基準以外の方法によることが適当と判断される場合には、1日未満積算基準を適用しない。 施工箇所が点在する工事の積算方法を適用している場合は、1日未満積算基準「3. 判定方法（3）判定に使用する作業量の考え方」（※）により、別箇所として扱う。 <p>※それぞれについては土木工事標準積算基準書を参照してください。 https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/nyuusatsu/sekkei/1017252/1023540.html 《岩手県トップページ＞県土づくり＞建設業＞建設技術関連＞設計・積算・入札＞積算基準書等＞令和元年度土木工事標準積算基準書（公表用）》</p>	<p>対象 有</p> <p><input type="radio"/></p>	<p>対象 無</p> <p><input checked="" type="radio"/></p>

17 熱中症対策に資する現場管理費補正 <ul style="list-style-type: none"> 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行対象工事である。 詳細については、以下のホームページ「岩手県県土整備部熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行要領」を参照すること。 https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/1020273/1020277/1030508.html	対象	有	対象	無
				

第5条 使用材料の品質規格等

1 レディーミクストコンクリート

・ 無筋コンクリート

使用 区分	コンク リート 種類別	適 用 工 種	セメント 種 類		規 格	最大水 セメン ト比	最小セ メント 使用量
			BB	N			
<input checked="" type="checkbox"/>	普通	急傾斜地崩壊対策工用(基礎工、擁壁工、コンクリート張工)(ポンプ車打設)、均コンクリート、基礎コンクリート、側溝(U、L型)、管渠巻立、集水桝、石積(張)・ブロック積(張)の胴込・裏込、ガードケーブル基礎(端末支柱)、トンネル覆工(インバート)、擁壁、水路、重力式構造物(橋台)、護岸(法留、平張)、根固ブロック、親柱	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	18-8-40	60	
<input type="checkbox"/>		トンネル覆工(NATM、小断面、矢板工法アーチ、側壁)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18-15-40	60	270
<input type="checkbox"/>		海岸構造物、消波ブロック	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18-8-40	55	
<input type="checkbox"/>		砂防堰堤(堤体、側壁、水叩)、枠張工、床固工	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18-5-40	60	
<input type="checkbox"/>		同上(堤冠部)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	21-5-40	60	
<input type="checkbox"/>		水中コンクリート(場所打杭を除く)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	30-15-40	50	370
<input type="checkbox"/>							

・ 鉄筋コンクリート

使用 区分	コンク リート 種類別	適 用 工 種	セメント 種 類		規 格	最大水 セメン ト比	最小セ メント 使用量
			BB	N			
<input type="checkbox"/>	普通	急傾斜地崩壊対策工用(法枠工)、側溝蓋、函渠、井筒、潜函、堰、水門、ポンプ場	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	21-12-40	55	
<input type="checkbox"/>		同 上	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	21-12-25	55	
<input type="checkbox"/>		同 上(海水の影響を受ける構造物)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	21-12-40	45	300
<input type="checkbox"/>		同 上(同 上)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	21-12-25	45	330
<input type="checkbox"/>		橋梁下部、擁壁、函渠、樋門(管)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	24-12-40	55	
<input type="checkbox"/>		同 上	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	24-12-25	55	
<input type="checkbox"/>		ラーメン構造物($\sigma_{ca}=7.8\text{N/mm}^2$)、RCスラブ、RCT桁、RCホロースラブ、地覆、剛性防護柵	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	24-12-25	55	
<input type="checkbox"/>		深礎	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	24-12-40	55	
<input type="checkbox"/>		非合成桁床版(地覆含む)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	24-12-25	55	300
<input type="checkbox"/>		リバース杭、ベント杭	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	30-18-40	55	350
<input type="checkbox"/>		同 上	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	30-18-25	55	350
<input type="checkbox"/>			H	N			
<input type="checkbox"/>		PC橋(横桁、床版)、合成桁床版(地覆含む)、プレテン I 桁中詰、PCホロースラブ中詰	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	30-12-25	55	
<input type="checkbox"/>		PCラーメン、オールステージングによる場所打ボステン桁	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	36-12-25	55	
<input type="checkbox"/>		ボステン主桁	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	40-12-25	55	
<input type="checkbox"/>							

・ コンクリート舗装

使用 区分	コンク リート 種類別	適 用 工 種	セメント 種 類		規 格	最大水 セメン ト比	最小セ メント 使用量
			BB	N			
<input type="checkbox"/>	舗装	コンクリート舗装	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	曲げ4.5-2.5-40	—	
<input type="checkbox"/>		同 上	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	曲げ4.5-6.5-40	—	

※N: 普通ポルトランドセメント、H: 早強ポルトランドセメント、BB: 高炉セメントB種

※本基準は、標準的な使用目安を定めたものである。設計条件等による上表以外のコンクリートの使用を妨げるものではない。

※粗骨材最大寸法は、JIS A 5308による最大寸法の規定である。(ex.最大寸法25mmの場合、25mm、20mmのいずれも使用可能)

※塩害対策の対象となる場合は、別途考慮する。

<p>① 上記以外の使用コンクリート（現場練・セメントモルタル・吹付けコンクリート等）の有無</p> <ul style="list-style-type: none"> ・のり面用吹付けコンクリート等の配合は以下を参考とし、事前に配合計算書を提出し、監督職員の承諾を得るものとする。 <p>【参考】配合の目安（モルタル及びコンクリート吹付）</p> <table border="1" data-bbox="199 309 855 490"> <tr> <th></th> <th>セメント量 C (kg/m³)</th> <th>水セメント比 W/C (%)</th> </tr> <tr> <td>モルタル吹付</td> <td rowspan="2">360～420</td> <td rowspan="2">45～60</td> </tr> <tr> <td>コンクリート吹付</td> </tr> </table> <p>（注）レディーミクストコンクリート以外の場合は、「練混ぜ水の水質試験」を実施するものとする。</p>		セメント量 C (kg/m ³)	水セメント比 W/C (%)	モルタル吹付	360～420	45～60	コンクリート吹付	<p>対象 有</p> <p><input type="radio"/></p>	<p>対象 無</p> <p><input type="radio"/></p>
	セメント量 C (kg/m ³)	水セメント比 W/C (%)							
モルタル吹付	360～420	45～60							
コンクリート吹付									
<p>② テストハンマーによる強度推定調査の有無</p> <ul style="list-style-type: none"> ・以下のコンクリート構造物については、テストハンマーによる強度推定調査を行い、別紙「強度推定調査票」を作成するものとする。【摘要：重要なコンクリート構造物】 <p>「土木工事共通特記仕様書 第1編 共通編 第3章 無筋・鉄筋コンクリート」参照</p> <table border="1" data-bbox="199 779 1174 889"> <tr> <th>工 種</th> <th>対象構造物</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	工 種	対象構造物					<p>対象 有</p> <p><input type="radio"/></p>	<p>対象 無</p> <p><input type="radio"/></p>	
工 種	対象構造物								
<p>③ ひび割れ発生状況の調査の有無</p> <ul style="list-style-type: none"> ・以下のコンクリート構造物については、ひび割れ発生状況の調査を行い、別紙「ひび割れ調査票」を作成するものとする。【摘要：重要なコンクリート構造物】 <p>「土木工事共通特記仕様書 第1編 共通編 第3章 無筋・鉄筋コンクリート」参照</p> <table border="1" data-bbox="199 1088 1174 1198"> <tr> <th>工 種</th> <th>対象構造物</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	工 種	対象構造物					<p>対象 有</p> <p><input type="radio"/></p>	<p>対象 無</p> <p><input type="radio"/></p>	
工 種	対象構造物								
<p>④ 建設資材の品質記録保存業務実施の有無</p> <ul style="list-style-type: none"> ・以下の構造物に使用する材料については、「建設材料の品質記録保存業務実施要領（案）（共通仕様書Ⅲ参考資料）」に基づく品質記録を作成するものとする。 <table border="1" data-bbox="199 1391 1174 1500"> <tr> <th>対象構造物</th> <th>対象材料</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	対象構造物	対象材料					<p>対象 有</p> <p><input type="radio"/></p>	<p>対象 無</p> <p><input type="radio"/></p>	
対象構造物	対象材料								
<p>⑤ 非破壊試験によるコンクリート構造物中の配筋状態及びかぶり測定実施の有無</p> <ul style="list-style-type: none"> ・橋梁上部工・下部工及び重要構造物である内空断面積25㎡以上のボックスカルバートを対象とする。ただし、工場製作のプレキャスト製品は対象外とする。 <p>「共通仕様書（Ⅱ）出来形管理基準及び規格値 1 共通編 3 無筋・鉄筋コンクリート 7 鉄筋」参照</p> <ul style="list-style-type: none"> ・詳細については、以下のホームページ「非破壊試験によるコンクリート構造物中の配筋状態及びかぶり測定要領 H24.3 国土交通省大臣官房技術調査課」を参照すること。 <p>http://www.thr.mlit.go.jp/bumon/b00097/k00910/kyoutuu/tokkibetten.html</p>	<p>対象 有</p> <p><input type="radio"/></p>	<p>対象 無</p> <p><input type="radio"/></p>							

第5条 使用材料の品質規格等

2 アスファルト混合物

使用 区分	アスファルト合材名		使用箇所
<input type="checkbox"/>	①	再生 粗粒度アスコン (20)	
<input type="checkbox"/>	②	再生 密粒度アスコン (20)	
<input type="checkbox"/>	②	再生 密粒度アスコン (13)	
<input type="checkbox"/>	⑤	再生 密粒度アスコン (20F)	
<input type="checkbox"/>	⑤	再生 密粒度アスコン (13F)	
<input type="checkbox"/>	⑦	再生 細粒度アスコン (13F)	
<input type="checkbox"/>		再生 瀝青安定処理 (20)	
<input type="checkbox"/>	①	粗粒度アスコン (20)	
<input type="checkbox"/>	②	密粒度アスコン (20)	
<input type="checkbox"/>	②	密粒度アスコン (13)	
<input type="checkbox"/>	⑤	密粒度アスコン (20F)	
<input type="checkbox"/>	⑤	密粒度アスコン (13F)	
<input type="checkbox"/>	⑦	細粒度アスコン (13F)	
<input type="checkbox"/>		瀝青安定処理 (20)	
<input type="checkbox"/>	⑧	密粒度ギャップアスコン (13F改質Ⅰ型)	
<input type="checkbox"/>		密粒度アスコン (20改質Ⅱ型)	
<input type="checkbox"/>		密粒度アスコン (13F改質Ⅱ型)	

※「改質型」は、新材の使用を標準とする。

① 上記以外の使用アスファルト合材の有無

使用区分	アスファルト合材名	使用箇所

対象 有 対象 無

☐ ☒

対象 有 対象 無

☐ ☒

第5条 使用材料の品質規格等

3 石材類				対象	有	対象	無
使用 区分	材料名	規 格	適用箇所				
<input type="checkbox"/>	コンクリート用骨材	砂（洗）					
<input type="checkbox"/>	コンクリート用骨材	碎石 15 ～ 5mm					
<input type="checkbox"/>	コンクリート用骨材	砂利 15 ～ 5mm					
<input checked="" type="checkbox"/>	クラッシャーラン	C-80	かごマット				
<input type="checkbox"/>	クラッシャーラン	C-50					
<input type="checkbox"/>	クラッシャーラン	C-40					
<input type="checkbox"/>	クラッシャーラン	C-25					
<input type="checkbox"/>	粒度調整碎石	M-40					
<input type="checkbox"/>	再生クラッシャーラン	RC-80					
<input type="checkbox"/>	再生クラッシャーラン	RC-50					
<input checked="" type="checkbox"/>	再生クラッシャーラン	RC-40	工事用道路、管渠				
<input type="checkbox"/>	栗石	50 ～ 150 mm					
<input type="checkbox"/>	割栗石	50 ～ 150 mm					
<input type="checkbox"/>	割栗石	150 ～ 200 mm					
<input type="checkbox"/>	割詰石	150 ～ 200 mm					
<input type="checkbox"/>	雑割石	150 ～ 200 mm					
<input type="checkbox"/>	山砂（不洗）						
<input type="checkbox"/>	岩ズリ	CBR 以上					
① 上記以外の使用材料の有無				対象	有	対象	無
	材料名	規 格	適用箇所				
4 鉄筋				対象	有	対象	無
使用 区分	材料名	規 格	適用工種				
<input type="checkbox"/>	丸鋼 SR235	φ					
<input type="checkbox"/>	異形棒鋼 SD295A	D					
<input type="checkbox"/>	異形棒鋼 SD345	D					

第5条 使用材料の品質規格等

5 植生工材料

- 種子散布、客土吹付、植生基材吹付の主体種子については、以下を参考とし、工事場所、発芽率を考慮の上、事前に配合計算書を提出し、監督職員の承諾を得るものとする。

- ① 種子散布工
- ② 客土吹付工
- ③ 植生基材吹付工

主体種子

草本類	外来種	トールフェスク, クリーピングレフトフェスク, オークチャートグラス, ケンタッキーブルーグラス, チモシー, ハミューダグラス, ウィーピングラブグラス, バビアグラス, ホワイトクローバー, ペレニアルライグラス, イタリアンライグラス, ベントグラス, レットトップ
	在来種(郷土種)	ヨモギ, ススキ, イタドリ, メハギ
木本類	外来種	イチハギ
	在来種(郷土種)	ヤマハギ(皮取り), ヤマハギ(皮付き), コマツナギ

- 緑化基盤材として、リサイクル緑化基盤材（汚泥コンポスト）を利用すること。
ただし、止むを得ない理由により使用しない場合、監督員の承諾を得ること。
- 道路に近接する箇所については、草丈（樹高）の低い種子配合を検討すること。
- ワイヤーラスは、線径2.0mm 網目50mm
- アンカーピン $\phi 9 \times 200$ 1.5 本/m²
- アンカーピン $\phi 16 \times 400$ 0.3 本/m² を標準とする。

対象 有 対象 無



6 その他

- その他の使用材料の有無

材料名	規格・寸法・材質	適用工種	備考
かごマット	砕石メッシュカゴ同等品	かごマット	護岸：蓋あり 法面：蓋なし
植生マット	カンガルーマット21-K同等品	植生マット	
その他	設計図書のとおり		

対象 有 対象 無



第6条 検査（確認を含む）及び立会

1 立会			対象 有	対象 無															
<ul style="list-style-type: none"> 共通仕様書第3編3-1-1-6に指定された工種以外に、監督職員の立会のうえ施工すべき工種の有無 <p>[※監督技術基準の「施工状況把握一覧」等を参考に明示するもの。]</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>工 種</th> <th>立会時期</th> <th>備 考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>			工 種	立会時期	備 考													○	●
工 種	立会時期	備 考																	
2 段階確認			対象 有	対象 無															
<ul style="list-style-type: none"> 共通仕様書第3編3-1-1-6に指定された工種以外に、追加する工種の有無 <table border="1"> <thead> <tr> <th>工 種</th> <th>工事段階</th> <th>備 考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>			工 種	工事段階	備 考													○	●
工 種	工事段階	備 考																	
3 中間技術検査			対象 有	対象 無															
<ul style="list-style-type: none"> 検査員の中間技術検査を受けるべき工種（または構造物名）の有無 検査時には、土木工事共通特記仕様書第3編3-1-1-8に定める図面を提出すること。 <p>※ 中間技術検査は、施工途中において、完成時に出来形・品質を確認できなくなる部分等、主要な工事段階の区切りにおいて行うものである。</p> <p>[例：債務負担行為の年度毎の検査、道路改良後すぐに舗装を施工する必要がある場合、橋梁下部・上部同時に施工する場合等]</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>工 種</th> <th>工事段階</th> <th>備 考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>			工 種	工事段階	備 考										○	●			
工 種	工事段階	備 考																	
4 指定部分検査			対象 有	対象 無															
<ul style="list-style-type: none"> 検査員の指定部分検査を受けるべき工種（または構造物名）の有無 <p>※ 指定部分検査は、工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分がある場合において、当該部分の完了を確認するための検査である。</p> <p>[例：道路供用開始が決まっている場合、引渡しが必要な場合等]</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>工 種</th> <th>工事段階</th> <th>備 考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>			工 種	工事段階	備 考										○	●			
工 種	工事段階	備 考																	

第7条 用地関係			
1 工事用地等の制限		対象 有	対象 無
<div> <div> <div>■ 工事用地等の未処理による制限の有無</div> <div> <div>未 処 理 箇 所</div> <div>処 理 見 込 時 期</div> </div> </div> <div></div> </div>		○	●
2 使用後の復旧条件		対象 有	対象 無
<div> <div> <div>■ 工事用地等の使用終了後の復旧条件の有無</div> <div>内 容</div> </div> <div></div> </div>		○	●
3 工事用仮設道路、資機材置場等の借地指定		対象 有	対象 無
<div> <div> <div>■ 工事用仮設道路、資機材置場等の借地指定の有無</div> <div> <div>場 所 ・ 範 囲</div> <div>時 期 ・ 期 間</div> <div>使 用 条 件</div> <div>復 旧 方 法 等</div> </div> </div> <div></div> </div>		○	●
4 仮設ヤードの指定		対象 有	対象 無
<div> <div> <div>■ 仮設ヤード（桁製作ヤード）の指定の有無</div> <div> <div>場 所 ・ 範 囲</div> <div>時 期 ・ 期 間</div> <div>使 用 条 件</div> <div>復 旧 方 法 等</div> </div> </div> <div></div> </div>		○	●



第 8 条 公害関係			
1 公害防止のための制限		対象 有	対象 無
<ul style="list-style-type: none"> 騒音・振動防止のための施工方法等の制限の有無 粉塵防止のための施工方法等の制限の有無 排出ガス防止のための施工方法等の制限の有無 その他、公害防止のための施工方法等の制限の有無 		<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
施 工 方 法			
建 設 機 械 ・ 設 備	一般工事用建設機械 8 機種		
作 業 時 間			
2 水替・流入防止施設		対象 有	対象 無
<ul style="list-style-type: none"> 水替・流入防止施設設置の公害防止対策の有無 		<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
施 設 内 容			
設 置 期 間			
3 濁水・湧水等の処理条件		対象 有	対象 無
<ul style="list-style-type: none"> 濁水・湧水等の処理条件の有無 		<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
処 理 施 設			
処 理 条 件 等			
4 事業損失防止		対象 有	対象 無
<ul style="list-style-type: none"> 事業損失防止のための事前・事後調査の有無 		<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
調 査 項 目			
事 前 ・ 事 後			
調 査 時 期			
調 査 方 法			
調 査 範 囲			

第9条 安全対策関係

1	交通誘導警備員
---	---------

- ・交通誘導警備員の計上の有無
- ・交通誘導警備員数については、以下のとおり計上しているが、道路管理者及び所管警察署との打合せの結果又は条件変更に伴い員数に増減が生じた場合は、監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

配置場所	配置員数	編制	総配置員数	昼夜別	交代要員の有無

対象 有	対象 無
	

2 近接工事

- ・近接する工事での施工方法、作業時間等の制約の有無

施 工 方 法 制 限	
作 業 時 間 制 限	
そ の 他	

ガス

ガス

電気



















電話

上水道

下水道

文化財

その他 ()

対象 有	対象 無
	
	
	
	
	
	
	
	
	

3 防護施設等

- ・危険要因に対する防護施設等の有無






施 設 内 容	
---------	--

雪崩

雪崩

土砂崩壊

補強が必要な既存構造物

对象 有	对象 無
	
	
	
	
	

4 発破作業等の制限

- ・発破作業等の保安設備・要員の配置の有無

設備・要員内容	
制限内容	

対象 有	対象 無
	

5 有毒ガス及び酸素欠乏等の対策









- ・換気設備等の設置の有無

設 備 内 容	
---------	--

酸素欠乏

酸素欠乏

その他

对象 有	对象 無
	
	
	
	



6 積載超過防止対策






- ・積載超過防止対策の有無

- ① 土砂及び工事用資機材等の積載超過のないようにすること。
- ② 過積載を行っていると認められる資材納入業者から資材を購入しないこと。
- ③ 積載超過防止対策の方法を施工計画書「交通管理」等に明記するとともに、「安全訓練等の実施状況」に準じ点検記録を作成すること。
- ④ 「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」(以下法という)の目的に鑑み、法第12条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、同団体等への加入者の使用を促進すること。

※法12条団体等とは、法12条の趣旨に沿って交通安全運動を推進する任意団体を含む。

- ⑤ 下請け契約の相手方または資材納入業者の選定にあたっては、交通安全に関する配慮に欠ける者または業務に関しダンプトラック等によって、悪質かつ重大な事故を発生させた者を排除すること。

対象 有	対象 無
	

7 簡易信号機 <ul style="list-style-type: none"> 簡易信号機の使用の有無 簡易信号機を使用する場合には、設置位置、全赤設定時間（両方の信号が赤表示になっている時間）が確認できる書類、写真等を添付した工事打合簿（共通仕様書 様式第43号）を提出し、事前に監督職員の承諾を得ること。 簡易信号機について、道路管理者及び所管警察署との打合せ結果、使用することになった場合も、上記と同様の取扱とする。 	対象 有	対象 無
		
8 工事車両への工事名及び会社名表示 <ul style="list-style-type: none"> 工事車両への工事名及び会社名表示の有無 表示のデザインは下記と同様のものとする。 <div data-bbox="161 499 855 969">  </div> <p>(表示内容)</p> <ul style="list-style-type: none"> 工事名 通し番号 会社名 枠はピンク色（太線） <ul style="list-style-type: none"> ダンプトラックはA3以上の用紙を使用し、その他の工事関係車両はA4以上の用紙を使用すること（可能であれば、ラミネート加工が望ましい） 表示場所は外から見やすい場所。 （例えば、ダッシュボード上部に置き、フロントガラス越しに表示するなど） 	対象 有	対象 無
		

第 1 0 条 工事用道路対策関係			
1 一般道路の搬入路使用 ▪ 搬入経路の指定の有無		対象 有	対象 無
		<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
2 仮設道路の設置条件 ▪ 仮設道路設置条件等の有無		対象 有	対象 無
		<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
仮 設 道 路 設 置			
安 全 施 設 内 容			
安全施設設置期間			
工事終了後の処置			
維持・補修内容			

第 1 1 条 仮設関係

1 任意仮設						対象	有	対象	無
▪ 任意仮設工の有無						<input type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>	
任意仮設は以下のとおりとするが、受注者は契約後速やかに具体の仮設方法を立案し、発注者へ提出すること。									
工種	種別	細別	単位	数量	備考				
2 指定仮設						対象	有	対象	無
▪ 指定仮設工の有無						<input checked="" type="radio"/>		<input type="radio"/>	
指定仮設は以下のとおりとする。									
工種	種別	細別	単位	数量	備考				
仮設工	工事用道路	盛土	m3	80					
仮設工	工事用道路	敷砂利	m2	230	RC-40				
3 仮設備関係						対象	有	対象	無
▪ 仮設備の引渡し・引継ぎの有無						<input type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>	
仮 設 備 内 容									
引 渡 ・ 引 継 期 間									
条 件 等									
▪ 仮設備の構造・施工方法の指定の有無						対象	有	対象	無
						<input type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>	
仮 設 備 内 容									
施 工 方 法									
▪ 仮設備の設計条件の指定の有無						対象	有	対象	無
						<input type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>	
設 計 条 件									
そ の 他									

第 1 2 条 建設副産物関係																																																			
1 土取り場										対象	有	対象	無																																						
<ul style="list-style-type: none"> 土取り場箇所の有無 <p>土取り場は、別添「位置図」に示す箇所とし、採取予定量は以下のとおり。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>箇所名</th> <th>地先名</th> <th colspan="2">採取量（地山）</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平田公園</td> <td>仮設住宅団地跡地</td> <td>180</td> <td>m3</td> <td>礫質土</td> </tr> <tr> <td>平田公園</td> <td>仮設住宅団地跡地</td> <td>590</td> <td>m3</td> <td>粘性土</td> </tr> </tbody> </table>										箇所名	地先名	採取量（地山）		備考	平田公園	仮設住宅団地跡地	180	m3	礫質土	平田公園	仮設住宅団地跡地	590	m3	粘性土																											
箇所名	地先名	採取量（地山）		備考																																															
平田公園	仮設住宅団地跡地	180	m3	礫質土																																															
平田公園	仮設住宅団地跡地	590	m3	粘性土																																															
2 発生土（搬入）										対象	有	対象	無																																						
<ul style="list-style-type: none"> 発生土の搬入予定工事の有無 <p>本工事では、以下の工事からの発生土の搬入を予定する。 詳細については、監督員の指示を受けること。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>搬入元工事名</th> <th colspan="4">搬入期間</th> <th colspan="2">搬入量 （盛土換算数量）</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>令和</td> <td></td> <td>年</td> <td>月</td> <td>から</td> <td></td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td></td> <td>令和</td> <td></td> <td>年</td> <td>月</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>令和</td> <td></td> <td>年</td> <td>月</td> <td>から</td> <td></td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td></td> <td>令和</td> <td></td> <td>年</td> <td>月</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										搬入元工事名	搬入期間				搬入量 （盛土換算数量）		備考		令和		年	月	から		m3		令和		年	月					令和		年	月	から		m3		令和		年	月					
搬入元工事名	搬入期間				搬入量 （盛土換算数量）		備考																																												
	令和		年	月	から		m3																																												
	令和		年	月																																															
	令和		年	月	から		m3																																												
	令和		年	月																																															
3 土捨て場										対象	有	対象	無																																						
<ul style="list-style-type: none"> 土捨て場箇所の有無 <p>土捨て場は、別添「位置図」に示す箇所とし、捨土予定量は以下のとおり。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>箇所名</th> <th>地先名</th> <th colspan="2">捨土量（地山）</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>m3</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>m3</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										箇所名	地先名	捨土量（地山）		備考				m3					m3																												
箇所名	地先名	捨土量（地山）		備考																																															
			m3																																																
			m3																																																
4 発生土（搬出）										対象	有	対象	無																																						
<ul style="list-style-type: none"> 発生土の搬出予定工事の有無 <p>本工事では、以下の工事へ発生土の搬出を予定する。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>搬出元工事名</th> <th colspan="4">搬出期間</th> <th colspan="2">搬出量 （盛土換算数量）</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>令和</td> <td></td> <td>年</td> <td>月</td> <td>から</td> <td></td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td></td> <td>令和</td> <td></td> <td>年</td> <td>月</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>令和</td> <td></td> <td>年</td> <td>月</td> <td>から</td> <td></td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td></td> <td>令和</td> <td></td> <td>年</td> <td>月</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										搬出元工事名	搬出期間				搬出量 （盛土換算数量）		備考		令和		年	月	から		m3		令和		年	月					令和		年	月	から		m3		令和		年	月					
搬出元工事名	搬出期間				搬出量 （盛土換算数量）		備考																																												
	令和		年	月	から		m3																																												
	令和		年	月																																															
	令和		年	月	から		m3																																												
	令和		年	月																																															
5 建設副産物										対象	有	対象	無																																						
<ul style="list-style-type: none"> 指定副産物の処理の有無 <p>工事の施工により発生する指定副産物（建設発生土を除く）は、以下の場所に搬入する。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>副産物名</th> <th>搬入再資源化施設名</th> <th>搬入場所</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>コンクリート殻</td> <td>新光建設（株）</td> <td>唐丹町大曽根</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										副産物名	搬入再資源化施設名	搬入場所	備考	コンクリート殻	新光建設（株）	唐丹町大曽根																																			
副産物名	搬入再資源化施設名	搬入場所	備考																																																
コンクリート殻	新光建設（株）	唐丹町大曽根																																																	

6 建設廃棄物	<div>■ 指定廃棄物の処理の有無</div> <div>工事の施工により発生する指定廃棄物は、以下の場所に搬入する</div> <table><tr><th>廃棄物名</th><th>受入施設名</th><th>受入場所</th><th>備考</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	廃棄物名	受入施設名	受入場所	備考																	対象 有	対象 無
		廃棄物名	受入施設名	受入場所	備考																		
7 その他	<div>■ 再生資源化施設及び建設廃棄物受入施設については、積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。</div> <div>なお、受注者が上記施設とは異なる施設で処理する場合においても設計変更の対象としない。</div> <div>ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項については、この限りではない。</div>																						

第13条 工事支障物件等関係

1	占用支障物件	
---	--------	--

- ・ 占有支障物件の有無

管 理 者		ガス
位 置		電気
移 設 時 期		電話
工 事 方 法 等		上水道

管 理 者		ガス
位 置		電気
移 設 時 期		電話
工 事 方 法 等		上水道
		下水道
		その他 ()

その他 ()

・ 占用支障物件の有無		対象 有	対象 無
管 理 者		<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
位 置		<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
移 設 時 期		<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
工 事 方 法 等		<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
ガス		<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
電気		<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
電話		<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
上水道		<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
下水道		<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
その他 ()		<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

2 占有物件との重複施工

- 占有物件との重複施工の有無

管 理 者		ガス
位 置		電気
工 事 内 容		電話
期 間		上水道

管 理 者		ガス
位 置		電気
工 事 内 容		電話
期 間		上水道
		下水道
		その他 ()

その他 ()

占用物件との重複施工の有無		対象	有	対象	無
管	理	者			
位		置			
工	事	内			
期		間			
		ガス	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
		電気	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
		電話	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
		上水道	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
		下水道	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
		その他（ ）	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	

第14条 薬液注入関係

1 薬液注入を行う場合		対象 有	対象 無
・薬液注入の有無 薬液注入を行う場合は、「薬液注入工法に係る条件明示事項等について（共通仕様書Ⅲ参考資料）」によるものとする。		<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
◆契約時に明示する事項			
(1) 工 法 区 分			
(2) 材 料 種 類 ①			
②			
③			
(3) 施 工 範 囲 ①			
②			
(4) 削 孔 ①			
②			
③			
(5) 注 入 量 ①			
②			
(6) そ の 他			
◆施工計画打合せ時等に受注者から提出する事項			
(1) 工 法 関 係 ①			
②			
③			
④			
(2) 材 料 関 係 ①			
②			
③			
2 周辺環境影響調査		対象 有	対象 無
・周辺環境への調査の必要性の有無		<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
調 査 項 目			
採 取 地 点			
採 取 回 数			
備 考			

第 15 条 その他																		
1 現場発生物 ・ 現場発生物の引渡条件の有無 <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">種類</th> <th style="width: 33%;">数量</th> <th style="width: 33%;">保管・仮置場所</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>			種類	数量	保管・仮置場所				対象	有	対象	無						
種類	数量	保管・仮置場所																
			○		●													
2 凍結抑制剤散布 ・ 現場周辺路面の凍結抑制剤散布の有無 路面凍結の恐れがある場合、凍結抑制剤を散布すること。 なお、凍結抑制剤は受注者の負担とする。			対象	有	対象	無												
			●		○													
3 木材使用量の報告 ・ 「岩手県公共施設・公共工事木材利用推進行動計画」（以下「行動計画」という。）の趣旨（木材の利用による地球温暖化の防止や資源循環型社会の形成等）に鑑み、木材を使用した場合は、以下の事項を明記した工事打合簿（共通仕様書 様式第43号）を監督職員に提出すること。 ① 木材の概算使用量の合計（m³） ② 木材を使用した工種のうち、最も多く使用した工種名（1工種） （工種名については、木材の利用事例として今後の行動計画の推進に活用するもの。） ・ 木材を使用する工種の例は以下のとおり。 仮設工（丁張材、仮設防護柵の横桁等）、型枠工、法面工（伐根材等を植生基材として利用した法面吹付工）、木工沈床工等 ・ 行動計画の詳細については、以下のホームページ「岩手県公共施設・公共工事木材利用推進行動計画」を参考とすること。 https://www.pref.iwate.jp/sangyoukovou/ringyou/mokuzai/mokuzairyo/1008137.html 《岩手県トップページ＞産業・雇用＞林業＞木材＞木材利用＞岩手県公共施設・公共工事木材利用推進行動計画》			対象	有	対象	無												
			○		●													
4 その他の特記事項 ・ その他の特記事項の有無 <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">特記事項</th> <th style="width: 70%;">特記事項の内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="color: blue;">仮設住宅解体工事との調整</td> <td style="color: blue;">土取り場からの土砂搬出時期について工程調整すること</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>			特記事項	特記事項の内容	仮設住宅解体工事との調整	土取り場からの土砂搬出時期について工程調整すること									対象	有	対象	無
特記事項	特記事項の内容																	
仮設住宅解体工事との調整	土取り場からの土砂搬出時期について工程調整すること																	
			●		○													
5 地場産品使用の推奨 ・ 下水処理施設から精製される汚泥コンポスト ・ 沿岸南部広域環境組合から精製されるスラグを使用した路盤材(予定) ・ 岩手に本社を置く、または岩手を中心に建設資材の普及を進めている企業の資材 ・ 岩手県の企業発新技術・新分野 等 釜石発、岩手発の資材等を積極的に取入れる工事である。 上記を使用することにより、設計・積算が著しく異なるような場合は監督員と協議により決定するものとする。																		

<p>6 工事関係書類の標準化</p> <ul style="list-style-type: none"> 本工事における工事関係書類について、国交省様式を使用する場合は監督職員に工事打合せ簿（共通仕様書 様式第43号）により提出すること。 <p>標準化対象となっていない様式があるため、以下HPに掲載している標準化一覧を確認すること。</p> <p>https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/nyuusatsu/sekkei/1017229/1010898.html</p> <p>《岩手県トップページ＞県土づくり＞建設業＞建設技術関連⇒設計・積算・入札＞共通仕様書＞【改定のお知らせ(平成30年4月～適用)】県土整備部共通仕様書》</p>		
<p>7 疑義</p> <ul style="list-style-type: none"> 本工事及び本特記仕様書に関して疑義の生じた場合は、その都度監督職員と協議すること。 		

共通仕様書等 補足資料

共通仕様書等に基づき提出しなければならない書類のうち、主なものは以下のとおりであり、提出区分の欄が、「☒」となっているものは、本工事に伴い提出しなければならない書類である。
 なお、書類の様式は、共通仕様書等で定める様式による。

提出区分	名 称	提出期日	単独工事	合冊工事	仕様書等条項	備 考
			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>	工程表	契約締結後7日以内	1部	1部	契約書第3条	
<input checked="" type="checkbox"/>	請負代金内訳書	別途指示	1部	1部	契約書第3条	発注者の指示があった場合
<input checked="" type="checkbox"/>	現場代理人等通知書	工事着手前	1部	1部	契約書第10条	請負者との直接的な雇用関係を確認できる書類を添付すること
<input checked="" type="checkbox"/>	着工届	工事着手時	1部	1部		
<input checked="" type="checkbox"/>	完成届	工事完成時	1部	1部	契約書第31条	
<input checked="" type="checkbox"/>	引渡書	検査合格後	1部	1部	契約書第31条	
<input checked="" type="checkbox"/>	コリス® (CORINS) 登録内容確認書	「登録内容確認書」が届いた際、速やかに	2部	2部	共仕第1編1-1-1-5	提出は「写し」
<input checked="" type="checkbox"/>	施工計画書	工事施工前及び必要の都度	2部	2部	共仕第1編1-1-1-4	1部は返却
<input checked="" type="checkbox"/>	建設業退職金共済証紙購入状況報告書	契約締結後1ヶ月以内	1部	1部		
<input type="checkbox"/>	建設労災補償共済制度加入状況報告書	契約締結後5日以内	1部	1部		請負金額1,000万円以上
<input checked="" type="checkbox"/>	下請調書	下請契約締結後、7日以内	1部	1部	契約書附属条件第2条	
<input checked="" type="checkbox"/>	施工体制台帳	下請契約締結後、速やかに	2部	2部	共仕第1編1-1-1-10	
<input checked="" type="checkbox"/>	施工体系図	下請契約締結後、速やかに	2部	2部	共仕第1編1-1-1-10	
<input checked="" type="checkbox"/>	再生資源利用計画書（実施書）	契約締結後14日以内	2部	各工事毎2部	共仕第1編1-1-1-18	計画書は施工計画書に添付 実施書は完了後、速やかに
<input checked="" type="checkbox"/>	再生資源利用促進計画書（実施書）	契約締結後14日以内	2部	各工事毎2部	共仕第1編1-1-1-18	計画書は施工計画書に添付 実施書は完了後、速やかに
<input checked="" type="checkbox"/>	確認・立会願	検査時及び必要の都度	2部	2部	共仕第3編3-1-1-6	
<input checked="" type="checkbox"/>	段階確認書（確認後のもの）	検査時及び必要の都度	2部	2部	共仕第3編3-1-1-6	
<input checked="" type="checkbox"/>	出来形数量	検査時及び必要の都度	1部	各工事毎1部	共仕第3編3-1-1-7	「土木工事数量算出要領（案）」及び「設計図書」
<input checked="" type="checkbox"/>	品質証明書類	検査時及び必要の都度	1部	各工事毎1部	共仕第3編3-1-1-8	品質証明の対象工事と明示された場合
<input checked="" type="checkbox"/>	工事写真	検査時及び必要の都度	1部	各工事毎1部	共仕第3編3-1-1-9	「写真管理基準」
<input checked="" type="checkbox"/>	施工管理図表	検査時及び必要の都度	1部	各工事毎1部	共仕第1編1-1-1-23	「土木工事施工管理基準及び規格値」
<input checked="" type="checkbox"/>	安全訓練等の実施状況	監督職員から請求があった場合	1部	1部	共仕第1編1-1-1-26	
<input checked="" type="checkbox"/>	高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況	完成時まで	1部	1部	共仕第3編3-1-1-16	実施した場合に提出
<input type="checkbox"/>	火薬使用計画書	着工前及び必要の都度	2部	2部	共仕第1編1-1-1-27	
<input checked="" type="checkbox"/>	事故報告書	事故発生時	1部	各工事毎1部	共仕第1編1-1-1-29	
<input checked="" type="checkbox"/>	工事用道路に関する計画書	着工前及び必要の都度	2部	2部	共仕第1編1-1-1-32	着工前の場合、施工計画書の中で記載しても可
<input checked="" type="checkbox"/>	工事使用材料の品質証明資料	検査時及び必要の都度	1部	1部	共仕第2編1-2	

※ 提出部数が2部の書類は、工事打合簿で提出（1部返却）