

課長	主幹	課長補佐	設計	担当	検算	着工	令和	年	月	日
						完成	令和	年	月	日

工 事 設 計 書

工事名 神ノ沢地区仮施設設解体工事

設計額（税抜き） 金 円也

設計額（税込み） 金 円也

うち消費税額 金 円也
及び地方消費税額

工事場所 釜石市鵜住居町第8地割36番1、第10地割30番地1

工 事 の 大 要	仮施設設解体10棟及び浄化槽4箇所の解体撤去工事 一式	起 工 の 理 由	当該施設について、入居事業者の再建に伴い供用を完了することから
			令和2年度において仮施設設を解体撤去しようとするもの。

工事種別内訳

名 称		数 量	単 位	金 額	備 考
解体撤去工事		1	式		
共通費		1	式		
計					

解体撤去工事 種目別内訳

3

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
解体撤去工事 A・B棟・C棟・D棟	1	式		
解体撤去工事 E棟・F棟	1	式		
解体撤去工事 I棟・J棟、K棟、L棟	1	式		
浄化槽撤去工事	1	式		
舗装撤去工事	1	式		
取壊し機械運搬	1	式		
計				

解体撤去工事 科目別内訳

4

解体撤去工事 A・B棟・C棟・D棟

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設	1	式		
解体撤去工	1	式		
発生材積込、運搬	1	式		
発生材処分	1	式		
構内整地工	1	式		
産業廃棄物税	1	式		
計				

解体撤去工事 科目別内訳

5

解体撤去工事 E 棟・F 棟

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設	1	式		
解体撤去工	1	式		
発生材積込、運搬	1	式		
発生材処分	1	式		
場内整地工	1	式		
産業廃棄物税	1	式		
計				

解体撤去工事 科目別内訳

6

解体撤去工事 I 棟・J 棟、K 棟、L 棟

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設	1	式		
解体撤去工	1	式		
発生材積込、運搬	1	式		
発生材処分	1	式		
場内整地工	1	式		
産業廃棄物税	1	式		
計				

解体撤去工事 科目別内訳

7

浄化槽撤去工事

[illegible]

解体撤去工事 科目別内訳

8

鋪裝徹去工事

[illegible]

解体撤去工事 科目別内訳

9

取壊し機械運搬

[illegible]

解体撤去工事 細目別内訳

10

解体撤去工事 A・B棟・C棟・D棟 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮囲い	パイプ足場 掛払い手間 2m未満 -	534	m ²			
仮囲い	パイプ足場 供用1日賃料 修理費含む 2m未満 -90日	534	m ²			
仮囲い	パイプ足場 基本料 修理費含む 2m未満 -	534	m ²			
仮囲い	パイプ足場 仮設材運搬	534	m ²			
仮囲い ネット状養生シート張り	防災 類 供用1日賃料 修理費含む - 90日	534	m ²			
仮囲い ネット状養生シート張り	防災 類 基本料 修理費含む -	534	m ²			
仮囲い ネット状養生シート張	防災 類 掛払い手間 -	534	m ²			
仮囲い 仮設材運搬 (シート・ネット類)		534	m ²			
内部仕上足場	掛払い手間 脚立足場 A棟321.3m ² + B棟295.1m ² + C棟295.1m ² + D棟295.1m ²	1,207	m ²			
内部仕上足場	基本料 修理費含む 脚立足場	1,207	m ²			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)		1,207	m ²			
計						

解体撤去工事 細目別内訳

11

解体撤去工事 A・B棟・C棟・D棟						
解体撤去工						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼製戸撤去	アルミ引違戸 枠共 集積共 A棟79m ² + B棟58.1m ² + C棟55.1m ² + D棟44.8m ²	237	m ²			
什器撤去	流し台、便器、手洗い器等 A棟、B棟、C棟、D棟	1	式			
ビニル床シート撤去	集積共 A棟26.4m ²	26.4	m ²			
床組撤去	束立て 集積共 A棟124.6m ²	124.6	m ²			
床下地板撤去	集積共 A棟124.6m ²	124.6	m ²			
壁合板・ボード撤去	二重張り 一般 集積共 A棟85.1m ² + B棟39.3m ² + 39.3m ² + 39.3m ²	203	m ²			
壁下地撤去	集積共 A棟85.1m ² + B棟39.3m ² + C棟39.3m ² + D棟39.3m ²	203	m ²			
天井合板・ボード撤去	二重張り 一般 集積共 A棟321.3 + B棟295.1m ² + C棟295.1m ² + D棟295.1m ²	1,206.6	m ²			
天井グラスウール断熱材撤去	A棟321.3m ² + B棟295.1m ² + C棟295.1m ² + D棟295.1m ² 普通作業員0.03人/m ² + 雑費	1,206.6	m ²			
ガラス撤去	集積共 A棟49.2m ² + B棟21.1m ² + C棟19.6m ² + D棟19.6m ²	109.5	m ²			
S造建物上屋解体	機械こわし A棟 延床321.3m ² + B棟 延床295.1m ² + C棟 延床 295.1m ² + D棟 延床 295.1m ²	1,160.6	m ²			
コンクリート土間解体	床 厚100mm ~ 150mm 集積共 大型ブレーカー使用、圧碎機併用	182.1	m ³			
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレーカ 集積共 A棟14.1m ³ + B棟11.9m ³ + C棟11.9m ³ + D棟11.9m ³	49.8	m ³			
電気配線撤去	A棟、B棟、C棟、D棟 硬質ビニル電線管 蛍光灯	1	式			
給排水管撤去	A棟、B棟、C棟、D棟 メーター撤去 床掘 排水管撤去	1	式			

解体撤去工事 細目別内訳

12

解体撤去工事 A・B棟・C棟・D棟

解体撤去工

[illegible]

解体撤去工事 細目別内訳

13

解体撤去工事 A・B棟・C棟・D棟 発生材積込、運搬						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去材運搬	D I D区間無し 15.5K m以下 有筋コンクリート	231.9	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 人力積込 木材類 D I D区間無し 35.0km以下	3.8	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 人力積込 石こうボード類 D I D区間無し 60.0km以下	20.7	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 D I D区間無し 27.5km以下 廃プラ類	4	台			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 人力積込 D I D区間無し 35.0km 以下 外壁パネル類	12	台			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 人力積込 D I D区間無し 35.0km 以下 硝子、陶器屑	4	台			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 D I D区間無し 60.0km以下 蛍光灯類	4	台			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 人力積込 D I D区間無し 60.0km以下 金属屑	21	台			
計						

解体撤去工事 細目別内訳

14

解体撤去工事 A・B棟・C棟・D棟 発生材処分						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材処分費	有筋コンクリート	545.1	t			
発生材処分費	石膏ボード類	6.2	t			
発生材処分費	ガラス, グラスウール	10	t			
発生材処分費	木屑	2.1	t			
発生材処分費	金属類 鉄くず	78	t			
発生材処分費	廃プラ	0.4	t			
発生材処分費	蛍光灯	96.9	kg			
発生材処分費	断熱材付外壁パネル	9.6	t			
計						

解体撤去工事 細目別内訳

15

[illegible]

解体撤去工事 細目別内訳

16

解体撤去工事 A・B棟・C棟・D棟 産業廃棄物税						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
産業廃棄物税	石膏ボード類	7	t			
産業廃棄物税	外壁パネル	10	t			
産業廃棄物税	ガラス,グラスウール	10	t			
産業廃棄物税	廃プラスチック類	1	t			
産業廃棄物税	蛍光灯	1	t			
計						

解体撤去工事 細目別内訳

17

解体撤去工事 E 棟・F 棟 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮囲い	パイプ足場 掛払い手間 2m未満 -	352	m ²			
仮囲い	パイプ足場 供用1日賃料 修理費含む 2m未満 -90日	352	m ²			
仮囲い	パイプ足場 基本料 修理費含む 2m未満 -	352	m ²			
仮囲い	仮設材運搬	352	m ²			
仮囲い ネット養生シート張り	防災 類 掛払い手間 -	352	m ²			
仮囲い ネット養生シート張り	防災 類 供用1日賃料 修理費含む - -90日	352	m ²			
仮囲い ネット養生シート張り	防災 類 基本料 修理費含む -	352	m ²			
仮囲い 仮設材運搬 (シート・ネット類)		352	m ²			
内部仕上足場	掛払い手間 脚立足場 E 棟295.1m ² + F 棟321.3m ²	617	m ²			
内部仕上足場	基本料 修理費含む 脚立足場	617	m ²			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)		617	m ²			
計						

解体撤去工事 細目別内訳

18

解体撤去工事 E 棟・F 棟		解体撤去工		解体撤去工		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼製戸撤去	アルミ引違戸 枠共 集積共 E 棟79.6㎡ + F 棟110.8㎡	190.4	㎡			
什器撤去 E 棟、F 棟	流し台6台、水栓類17基、大便器4組 、小便器2組、洗面器4組、掃除流し 1組 再使用しない	1	式			
床下地板撤去	集積共 F 棟26.4㎡	26.4	㎡			
ビニル床シート撤去	集積共 F 棟26.4㎡	26.4	㎡			
床組撤去	つか立て 集積共 F 棟26.4㎡	26.4	㎡			
壁合板・ボード 撤去	二重張り 一般 集積共 E 棟39.3㎡ + F 棟85.1㎡	124.4	㎡			
壁下地撤去	集積共 E 棟39.3㎡ + 85.1㎡	124.4	㎡			
天井合板・ボード 撤去	二重張り 一般 集積共 E 棟295.1㎡ + F 棟321.3㎡	606.4	㎡			
天井グラスウール 断熱材撤去	E 棟295.1㎡ + F 棟321.3㎡ 普通作業員0.03人/㎡ + 雑費	606.4	m2			
ガラス撤去	集積共 E 棟40.7㎡ + F 棟57.3㎡	98	㎡			
S 造建物上屋解体	機械こわし E 棟295.1㎡ + F 棟321.3㎡	616.4	㎡			
土間コンクリート 解体	床 厚100mm ~ 150mm 集積共 大型ブレーカ、圧砕機併用	99.3	m3			
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレーカ 集積共 E 棟11.9m3 + F 棟12.1m3	24	m3			
電気配線撤去	E 棟、F 棟 硬質ビニル電線管550m 蛍光灯108黄	1	式			
給排水管撤去	E 棟、F 棟 メーター撤去 7 か所 床掘30m3、排水撤去120m	1	式			

解体撤去工事 細目別内訳

19

[illegible]

解体撤去工事 細目別内訳

20

解体撤去工事 E 棟・F 棟 発生材積込、運搬						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 有筋コンクリート類 DID区間無し 1.5km以下	123.3	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積 人力積込 木材類 DID区間無し 35.0km以下	0.7	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石膏ボード類 DID区間無し 60.0km以下	12.7	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 - DID区間無し 27.5km以下 廃プラ	2	台			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 人力積込DID区間無し 35.0km以下 硝子、陶器類	2	台			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 人力積込DID区間無し 35.0km以下 外壁パネル類	6	台			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 -蛍光灯類 DID区間無し 60.0km以下	2	台			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 人力積込 DID区間無し 60.0km以下 金属屑	11	台			
計						

解体撤去工事 細目別内訳

21

解体撤去工事 E 棟・F 棟 発生材処分						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材処分費	有筋コンクリート	289.8	t			
発生材処分費	石膏ボード類	3.2	t			
発生材処分費	ガラス, グラスウール	5.3	t			
発生材処分費	木屑	0.4	t			
発生材処分費	金属類 鉄くず	42.9	t			
発生材処分費	廃プラ	0.2	t			
発生材処分費	蛍光灯	49.3	kg			
発生材処分費	断熱材付外壁パネル	4.5	t			
計						

解体撤去工事 細目別内訳

22

[illegible]

解体撤去工事 細目別内訳

23

解体撤去工事 E 棟・F 棟 産業廃棄物税						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
廃棄物税	石膏ボード類	4	t			
廃棄物税	硝子、グラスウール	6	t			
廃棄物税	廃プラスチック	1	t			
廃棄物税	外壁パネル	5	t			
廃棄物税	蛍光灯	1	t			
計						

解体撤去工事 細目別内訳

24

解体撤去工事Ⅰ棟・Ⅱ棟、Ⅲ棟、Ⅳ棟 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮囲い	パイプ足場 掛払い手間 2m未満 -	652	m ²			
仮囲い	パイプ足場供用1日賃料 修理費含む 2m未満 - 90日	652	m ²			
仮囲い	パイプ足場基本料 修理費含む 2m未満 -	652	m ²			
仮囲い	仮設材運搬	652	m ²			
仮囲い ネット養生シート張り	防災 類 掛払い手間 -	652	m ²			
仮囲い ネット養生シート張り	防災 類 基本料 修理費含む -	652	m ²			
仮囲い ネット養生シート張り	防災 類 供用1日賃料 修理費含む - 90日	652	m ²			
仮囲い 仮設材運搬 (シート・ネット類)		652	m ²			
内部仕上足場	掛払い手間 脚立足場 Ⅰ棟353.1m ² + Ⅱ棟210m ² + Ⅲ棟151.1m ² + Ⅳ棟183.8m ²	898	m ²			
内部仕上足場	基本料 修理費含む 脚立足場	898	m ²			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	Ⅰ棟、Ⅱ棟、Ⅲ棟、Ⅳ棟	898	m ²			
計						

解体撤去工事 細目別内訳

25

解体撤去工事Ⅰ棟・Ⅱ棟、Ⅲ棟、Ⅳ棟						
解体撤去工						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼製戸撤去	アルミ引違戸 枠共 集積共 Ⅰ棟59.6㎡ + Ⅱ棟53.7㎡ + Ⅲ棟35.5㎡ + Ⅳ棟43.9㎡	192.7	㎡			
床組撤去	束立て 集積共 Ⅳ棟	26.4	㎡			
床下地板撤去	集積共 Ⅳ棟	26.4	㎡			
ビニル床シート撤去	集積共 Ⅳ棟	26.4	㎡			
壁合板・ボード撤去	二重張り 一般 集積共 Ⅰ棟64.8㎡ + Ⅱ棟58.9㎡ + Ⅲ棟19.6㎡ + Ⅳ棟85.1㎡	228.4	㎡			
壁下地撤去	集積共 同上	228.4	㎡			
ガラス撤去	集積共 Ⅰ棟52.3㎡ + Ⅱ棟41.2㎡ + Ⅲ棟24.1㎡ + Ⅳ棟34㎡	151.6	㎡			
天井合板・ボード撤去	二重張り 一般 集積共 Ⅰ棟353.1㎡ + Ⅱ棟210㎡ + Ⅲ棟151.1㎡ + Ⅳ棟183.8㎡	898	㎡			
天井グラスウール断熱材撤去	普通作業員0.03人/㎡ + 雑費	898	㎡			
S造建物上屋解体	機械こわし Ⅰ棟295.1延床㎡ + Ⅱ棟210延床㎡ + Ⅲ棟151.1延床㎡ + Ⅳ棟183.8延床㎡	840	㎡			
土間コンクリート解体	床 厚100mm ~ 150mm 集積共 大型ブレーカ、圧砕機併用	125.6	m3			
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレーカ 集積共	32.1	m3			
什器撤去	Ⅰ棟、Ⅱ棟、Ⅲ棟、Ⅳ棟 流し台 6台、水栓類20基、大便器4組、小便器2組、洗面器1組、掃除流し1組	1	式			
電気配線撤去	Ⅰ棟、Ⅱ棟、Ⅲ棟、Ⅳ棟 硬質ビニル電線管 850m 蛍光灯 144基	1	式			
給排水管撤去	Ⅰ棟、Ⅱ棟、Ⅲ棟、Ⅳ棟 メーター 撤去10箇所、床掘 60m3 排水管180m撤去	1	式			

解体撤去工事 細目別内訳

26

解体撤去工事Ⅰ棟・Ⅱ棟、Ⅲ棟、Ⅳ棟

解体撤去工

[illegible]

解体撤去工事 細目別内訳

27

解体撤去工事Ⅰ棟・Ⅱ棟、Ⅲ棟、Ⅳ棟 発生材積込、運搬						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去材運搬	有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間無し 15.5km以下	157.7	m3			
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 人力積込 木材類 DID区間無し 35.0km以下	2.4	m3			
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾙ0.28m3 石ｺｳﾎﾞｰﾄﾞ 類 DID区間無し 60.0km以下	23.4	m3			
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 廃ﾌﾟﾗ類 DID区間無し 27.5km以下	4	台			
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 人力積込 外壁ﾊﾟﾈﾙ類 DID区間無し 35.0km以下	10	台			
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 人力積込 硝子、陶器屑 DID区間無し 35.0km以下	4	台			
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 -蛍光灯類 DID区間無し 60.0km以下	4	台			
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 人力積込 金属屑 DID区間無し 10.0km以下	18	台			
計						

解体撤去工事 細目別内訳

28

解体撤去工事Ⅰ棟・Ⅱ棟、Ⅲ棟、Ⅳ棟 発生材処分						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材処分費	金属類 鉄くず	59.5	t			
発生材処分費	有筋コンクリート	370.6	t			
発生材処分費	木屑	1.3	t			
発生材処分費	石膏ボード類	7	t			
発生材処分費	ガラス,グラスウール	7.4	t			
発生材処分費	廃プラ	0.4	t			
発生材処分費	蛍光灯	71.8	kg			
発生材処分費	断熱材付外壁パネル	6.8	t			
計						

解体撤去工事 細目別内訳

29

[illegible]

解体撤去工事 細目別内訳

30

解体撤去工事Ⅰ棟・Ⅱ棟、Ⅲ棟、Ⅳ棟 産業廃棄物税						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
産業廃棄物税	石膏ボード	7	t			
産業廃棄物税	廃プラ	1	t			
産業廃棄物税	外壁パネル	7	t			
産業廃棄物税	硝子、グラスウール	8	t			
産業廃棄物税	蛍光灯	1	t			
計						

解体撤去工事 細目別内訳

31

浄化槽撤去工事		5 5 人槽撤去		5 5 人槽撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
根切り	つぼ掘り及び布掘り ハッパ杓0.8m3 -	133	m3			
埋戻し	つぼ掘り及び布掘り ハッパ杓0.8m3 -	168	m3			
購入土 (埋戻し用)	R C - 40	35	m3			
コンクリート撤去	有筋 コンクリートブレイカ 集積共	6.1	m3			
浄化槽撤去	設備機械工	1	基			
原水ポンプ室撤去	作業員 + 雑費7	1	基			
浄化槽解体取壊し	作業員	10	人			
撤去材運搬	有筋コンクリート類 DID区間無し 15.5km以下	6.1	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 人力積込 DID区間無し 35.0km以下 廃プラ類	1	台			
発生材処分費	有筋コンクリート	14.3	t			
発生材処分費	廃プラ	2.1	t			
敷きならし	ブルドーザ 3t級	1.6	m3			
再生クラッシャー ラン	R C - 40 (0~40)	1.6	m3			
産業廃棄物税	廃プラ	3	t			
計						

解体撤去工事 細目別内訳

32

浄化槽撤去工事						
21人槽撤去						
2 1 人槽撤去						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
根切り	つぼ掘り及び布掘り ハッパ約0.8m3 -	60	m3			
埋戻し	つぼ掘り及び布掘り ハッパ約0.8m3 -	75	m3			
埋戻し土 購入土	R C - 40	15	mm3			
コンクリート撤去	有筋 コンクリートブレイカ 集積共	2.6	m3			
浄化槽撤去	設備機械工	1	基			
原水ポンプ室撤去	作業員 + 雑費	1	基			
浄化槽解体取壊し	普通作業員	4	人			
根切り	つぼ掘り及び布掘り ハッパ約0.8m3 -	50	m3			
根切り	つぼ掘り及び布掘り ハッパ約0.8m3 -	50	m3			
撤去材運搬	有筋コンクリート類 DID区間無し 15.5km以下	2.6	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 人力積込 廃プラ類1 DID区間無し35 .0km以下	1	台			
発生材処分費	有筋コンクリート	0.1	t			
発生材処分費	廃プラ	1	t			
敷きならし	ブルドーザ 3t級	1.2	m3			
再生クラッシャー ラン	R C 40 (0~40)	1.2	m3			

解体撤去工事 細目別内訳

33

[illegible]

解体撤去工事 細目別内訳

34

浄化槽撤去工事						
1 4 人槽撤去			1 4 人槽撤去			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
根切り	つぼ掘り及び布掘り バックホ0.8m3 -	50	m3			
埋戻し	つぼ掘り及び布掘り バックホ0.8m3 -	61	m3			
購入土 埋戻し用	R C - 40	11	mm3			
コンクリート撤去	有筋 コンクリートブレイカ 集積共	2.2	m3			
浄化槽撤去	設備機械工	1	基			
原水ポンプ室撤去	作業員 + 雑費	1	基			
浄化槽解体取壊し	作業員	3	人			
撤去材運搬	有筋コンクリート類 DID区間無し 15.5K mkm以下	2.2	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 人力積込 廃プラ類 DID区間無し 35.0km以下	1	台			
発生材処分費	有筋コンクリート	5.2	t			
発生材処分費	廃プラ	0.7	t			
敷きならし	ブルドーザ 3t級	1	m3			
再生クラッシャー ラン	R C - - 40 (0~40)	1	m3			
産業廃棄物税	廃プラ	0.7	t			
計						

解体撤去工事 細目別内訳

35

浄化槽撤去工事						
2 2 0 人槽撤去			220人槽撤去			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
根切り	つぼ掘り及び布掘り バックホ0.8m3 -	370	m3			
埋戻し	つぼ掘り及び布掘り バックホ0.8m3 -	480	m3			
購入土 埋戻し用	R C - 40	110	m3			
コンクリート撤去	コンクリートブレイカ 集積共	27.2	m3			
浄化槽撤去	W T F - 2 設備機械工	2	基			
原水ポンプ室撤去	作業員 + 雑費	1	基			
浄化槽撤去取壊し	作業員	40	人			
撤去材運搬	有筋コンクリート類 DID区間無し 15.5km以下	27.2	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 人力積込 廃プラ類 DID区間無し 35.0km以下	2	台			
発生材処分費	有筋コンクリート	63.9	t			
発生材処分費	廃プラ	6.6	t			
構内整地 敷きならし	ブルドーザ 3t級	5.7	m3			
再生クラッシャー ラン	R C - 40 (0 ~ 40)	5.7	m3			
産業廃棄物税	廃プラ	7	t			
計						

解体撤去工事 細目別内訳

36

舗装撤去工事		アスファルト舗装撤去		アスファルト舗装撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装撤去 仮施設設分	A 棟、B 棟、C 棟、D 棟985㎡ E 棟、F 棟 671㎡ I 棟、J 棟、K 棟、L 棟540㎡	2,196	m2			
撤去材運搬	撤去材運搬 A s 殻 DID区間無し 15.5km以下	109.8	m3			
発生材処分費 A s 殻	重量換算2.35	258	t			
構内整地 敷きならし	ブルドーザ 3t級 184.1㎡ + 125.6㎡ + 193㎡	109.8	㎡			
再生クラッシャー ラン	R C - 40 (0 ~ 40)	109.8	m3			
計						

解体撤去工事 細目別内訳

37

[illegible]

解体撤去工事 細目別内訳

38

[illegible]

共通仮設費

[illegible]

現場管理費

名 称	純工事費 ①	率 ②	増減率 ③	現場管理費率 ④＝②＋③	補正係数 ⑤		現場管理費 ⑥＝①×④×⑤
建築工事 その他工事							
建築工事 リース料等							
小計 (率対象)							
建築工事 発生材処分費							
建築工事 率対象外							
小計 (率対象外)							
合計							

一般管理費等

41

名 称	工事原価 ①	率 ②	増減率 ③	一般管理費等率 ④＝②＋③	前払金支出割合 補正係数⑤	一般管理費等 ⑥＝①×④×⑤	工事価格 ⑦＝①＋⑥
建築工事 その他工事							
建築工事 リース料等							
建築工事 発生材処分費							
合計 (率対象)							
建築工事 率対象外							
合計 (率対象外)							
契約保証費							
端数調整							
総計							

名 称		数 量	単 位	金 額	備 考
共通費					
共通仮設費		1	式		
現場管理費		1	式		
共通仮設費		1	式		