

仕 様 書

1 工事概要

- ・路面復旧 （指定路線の砂利舗装復旧） L=4,900m

※今回の路面復旧箇所には、横断水路、道路側溝等が点在している。

それらの箇所の破損、埋設等があった場合、監督員へ報告し協議のこと。

2 工事場所

釜石市 市内各所 地内

3 工事内容

令和元年10月13日の台風19号豪雨により、当該林道は砂利舗装である路面が大きく洗掘し、林道利用者の車両通行に支障をきたしていることから、林道利用者の安全通行の確保と利便に寄与するため、路面復旧の復旧工事を行うものです。