

鈴子広場復旧整備（土木）工事の設計図書に関する質問に対する回答

釜石市 建設部 都市計画課 都市計画係

No.	設計書	図面番号	仕様書	質 問	回 答
1	単 6 号			公園張芝における野芝は、割増計上がありますか。 また、芝をとめる目串については計上されており左記と同様に割増がありますか。	植栽、芝串に係る割増はありません。
2	単 9 号			皿型ブロック基本据付費は、業者見積りでの積算計上ですか。	業者見積りです。
3	単 28 号	12 号	第 5 条 1	コンクリートのセメントの種類が、特記仕様書では普通セメントだが、図面では高炉セメントとなっています。積算計上はどちらでされていますか。	普通セメントで積算しており、図面の高炉セメントの表示を普通セメントに訂正します。
4	単 32 号	13 号		地先境界ブロックの規格寸法が設計書と設計図で違っているが、どちらで積算していますか。	図面表示している規格寸法で積算しており、設計書の表示を 150×120×600 に訂正します。
5	単 49 号	19 号		遊具「トンネル」で使用している HP 管の種類を教示ください。	φ800、B 形管、外圧管 1 種を使用しています。
6	単 53、54 号	20、21 号		「水飲み」並びに「ミスト（クジラ）」に供給する水の配管工事は、別途工事と考えてよろしいですか。	別途工事となります。
7	内 9～11 号			移設工に計上されている品目について、図面並びに特記仕様書に記載が無く、計上寸法・重量等が不明であるが、どのような積算計上をしていますか。	モニュメント等の構造に関する詳細な資料が無い ため、専門業者の見積りを参考に、労務・機材を計上 しています。 なお、計上している内容は別紙のとおりです。

単89号	モニュメント撤去		単位	式
名称・規格		条件	単位	数量
	土木一般世話役		人	1
	特殊作業員		人	1
	とび工		人	2
	ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊排ガス型(第1次基準値)	日	1
	バックホウ（クローラ型）運転		日	1

単90号	モニュメント再設置		単位	式
名称・規格		条件	単位	数量
	土木一般世話役		人	2
	特殊作業員		人	2
	普通作業員		人	2
	とび工		人	4
	ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊排ガス型(第1次基準値)	日	2
	バックホウ（クローラ型）運転		日	2

単91号	モニュメント解説版・石碑撤去		単位	式
名称・規格		条件	単位	数量
土木一般世話役			人	1
特殊作業員			人	1
バックホウ（クローラ型）運転			日	1

単92号	モニュメント解説版・石碑再設置		単位	式
名称・規格		条件	単位	数量
土木一般世話役			人	1
特殊作業員			人	2
バックホウ（クローラ型）運転			日	1

単93号	渚の像撤去		単位	式
名称・規格		条件	単位	数量
	土木一般世話役		人	1
	特殊作業員		人	1
	とび工		人	2
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊排ガス型(第2次基準値)	日	1
	バックホウ（クローラ型）運転		日	1

単94号	渚の像再設置		単位	式
名称・規格		条件	単位	数量
	土木一般世話役		人	1
	特殊作業員		人	1
	普通作業員		人	2
	とび工		人	2
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊排ガス型(第2次基準値)	日	1
	バックホウ（クローラ型）運転		日	1