課長	主幹	課長補佐	係	設計	積算	検算	着工　令和　年　月　日
							完成　令和　年　月　日

工　事　設　計　書

工事名　鵜住居公民館川目分館解体工事

設計額（税抜き）　金　　円也

設計額（税込み）　金　　円也

うち消費税額及び地方消費税額　金　　円也

工事場所　釜石市鵜住居町第３地割８－１

工事の大要	構造・規模　：木造平屋建　延床面積　127.52㎡	起工の理由	同町内に集会所が完成したため、当公民館分館を
			解体するもの。
	解体工事　一式		

金　　円也

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
Ⅰ　直接工事費	1	式		
Ⅱ　共通費	1	式		
計				

Ⅰ　直接工事費　　金　　円也

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
建築工事	1	式		
計				

既存建物解体工事

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
解体工事	1	式		
産廃処分費	1	式		
計				

既存建物解体工事　解体工事　公民館分館

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
仮囲い	飛散防止ネット・運搬含	1	式			
仮設鉄板敷	1524×6096×22㎜ 程度 設置・撤去・整備・運搬	28	㎡			
屋根とりこわし	鉄板、波型ｽﾚｰﾄぶき	153	㎡			
内装材とりこわし	間仕切壁仕上(ﾎﾞｰﾄﾞ片面) 集積共	202	㎡			
壁ﾓﾙﾀﾙ･ﾌﾟﾗｽﾀｰ 撤去	集積共	135	㎡			
内装材とりこわし	天井仕上(ﾎﾞｰﾄﾞ)　集積共	128	㎡			
床・縁甲板 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ撤去	集積共	104	㎡			
内装材とりこわし	木造床組　集積共	128	㎡			
木造建物上屋解体	小規模建物 機械こわし	128	㎡			
根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	13.6	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造　基礎部 圧砕機・ﾌﾞﾚｰｶｰ併用 -	10.8	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	10.8	m3			
畳撤去	一畳 集積共	20	枚			
畳撤去	半畳 集積共	1	枚			
内装材とりこわし	開口部　集積共	196	㎡			

既存建物解体工事　解体工事　公民館分館

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
便槽撤去	くみ取り・消毒共	1	式			
井戸撤去	塩ビ管・鉄蓋・RC土間共	1	式			
抜根	幹周40～60cm未満 機械併用	1	本			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	7.3	m3			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装ｶｯﾀｰ	路面深さ　5cm	4.5	m			
整地	砕石敷き均し　t=100	1	式			
重機運搬		1	式			
設備撤去費		1	式			
計						

既存建物解体工事　産廃処分費

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
(1)特定建設資材廃棄物						
コンクリート	2.4ｔ/m3	31.8	t			
アスファルト	2.4ｔ/m3	17.5	t			
(2)他の廃棄物						
がれき類	ガラス・ｺﾝｸﾘｰﾄ・陶器	4.2	t			
ボード類	石膏ボード・ケイカル板	1.3	t			
繊維くず	畳	0.1	t			
木くず		18.8	t			
廃プラ		36.9	kg			
鉄くず	ﾍﾋﾞｰH3	▲0.8	t			
(3)発生材運搬						
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間無し 49.5km以下	13.3	m3			
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ｱｽﾌｧﾙﾄ類 DID区間無し 49.5km以下	7.3	m3			
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　がれき類 DID区間無し 60.0km以下	3.7	m3			
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　木材類 DID区間無し 60.0km以下	29	m3			

既存建物解体工事　産廃処分費

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　鉄くず類 DID区間有り 14.5km以下	1	台			
(4)税金						
産業廃棄物税		24.3	t			
計						

既存建物解体工事　解体工事　公民館分館

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
仮囲い	飛散防止ネット・運搬含	1	式			
単管一本足場	掛払い手間 10～15m未満 -	42	㎡			
単管一本足場	供用1日賃料 修理費含む 10～15m未満 30日	42	㎡			
単管一本足場	基本料 修理費含む 10～15m未満 -	42	㎡			
養生ｼｰﾄ張り	防炎Ｉ類 掛払い手間 - -	42	㎡			
養生ｼｰﾄ張り	防炎Ｉ類 供用1日賃料 修理費含む 30日 -	42	㎡			
養生ｼｰﾄ張り	防炎Ｉ類 基本料 修理費含む - -	42	㎡			
仮設材運搬 (単管一本足場)		42	㎡			
仮設材運搬 (ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)		42	㎡			
計						
便槽撤去	くみ取り・消毒共	1	式			
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	0.7	m3			
清掃・消毒		1	回			
計						

既存建物解体工事　解体工事　公民館分館

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
井戸撤去	塩ビ管・鉄蓋・RC土間共	1	式			
根切り	小規模土工 -	10.2	m3			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修	地中配管　125A	5.5	m			
床ﾏﾝﾎｰﾙ･点検口撤去	集積共	1	か所			
計						
整地	砕石敷き均し　t=100	1	式			
砂利敷き厚10cm	洗い砂利　25mm以下　厚10cm	35.8	㎡			
敷きならし締固め	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ　3t級 振動ﾛｰﾗ 2.4～2.8t	3.6	m3			
計						
重機運搬		1	式			
とりこわし機械運搬(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ,ﾊﾞｯｸﾎｳ)	排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.13m3	2	往復			
とりこわし機械運搬(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ,ﾊﾞｯｸﾎｳ)	排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.8m3	1	往復			
計						

既存建物解体工事　解体工事　公民館分館

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
設備撤去費		1	式			
撤去費	ｽｲｯﾁ　1P15A×1	2	個			
撤去費	ｽｲｯﾁ　1P15A×3	2	個			
撤去費	ｺﾝｾﾝﾄ　2P15A×2	6	個			
撤去費	FL40W×1　露出形	4	個			
撤去費	FL40W×2　露出形	2	個			
撤去費	FL40W×2　埋込形	3	個			
撤去費	IL60W×1　壁掛形	1	個			
撤去費	IL60W×1　ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ	1	個			
撤去費	分電盤	1	個			
撤去費	開閉器箱	1	個			
撤去費	ﾀｲﾏｰｽｲｯﾁ	1	個			
撤去費	BSｱﾝﾃﾅ	1	個			
撤去費	ﾉｽﾞﾙﾌﾟﾚｰﾄ	2	個			
給水管撤去	PP20	28.2	m			

既存建物解体工事　解体工事　公民館分館

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
設備撤去費		1	式			
給水管撤去	VP20	15.2	m			
土工事		1	式			
計						
土工事		1	式			
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	12.8	m3			
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	12.8	m3			
計						

Ⅱ　共通費　　金　　円也

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
(工事内訳書)				
1　共通仮設費	1	式		
2　現場管理費	1	式		
3　一般管理費	1	式		
計				