

令和 6 年度

大平処理区マンホール蓋更新工事

岩手県釜石市

				課 長	係 長	設 計	精 算

令和 6年度

実 施 工 事 設 計 書

河川路線名 上平田ニュータウン2号線ほか  
工 事 名 大平処理区マンホール蓋更新工事

施工箇所名 釜石市大字平田第2地割 地内

円也

令和 7年 3月28日まで

	名 称	数 量	単 位	摘 要	
工 事 の 概 要	マンホールふた取替工			工種区分 下水道工事（2） 工事中止日数 0日 単価地区 釜石 単価使用年月 2024年11月 歩掛適用年月 2024年11月	
		25	箇所		

## 消費税相当額算定調書

上段：当初／変更前

下段：変更後

	設計額（円）	請負額（円）	摘 要
工事価格（A） （税抜価格）	A	E	E 入札書記載金額
	A1	E1	$E1 = A1 \times \text{請負率}$
消費税対象額 （B）	B	F	
	B1	F1	
消費税相当額 （C）	C	G	$G = F \times 0.10$
	C1	G1	$G1 = F1 \times 0.10$
請負工事費 （D = A + C）	D	H	請負率 $E / A =$
	D1	H1	（ $E / A$ は当初契約時の値）

NO. （        ）

# 設計内訳書（本01）

工事番号：2024-C211-yi54-01

工事名	大平処理区マンホール蓋更新工事					事業区分 工事区分	下水道 管路	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
管路								
			式	1				
マンホール工								
			式	1				
マンホールふた取替工								
			式	1				
人孔鉄蓋維持補修工(円形切断)		開口寸法φ1050, 掘削深15cm, 調整高4cm含む, 蓋:T-25, φ600						単 1号
			箇所	1				
人孔鉄蓋維持補修工(円形切断)		開口寸法φ1050, 掘削深15cm, 調整高4cm含む, 蓋:T-14, φ600						単 2号
			箇所	24				
既設鋳鉄製蓋処分		スクラップ, ヘルパーH1, 0.08t/基						内 1号
			式	1				
仮設工								
			式	1				
交通管理工								
			式	1				
交通誘導警備員		B						単 3号
			人日					
直接工事費								(直1/1)
			式	1				
共通仮設								(共1/1)
			式	1				
共通仮設費（率計上）								
			式	1				
純工事費								
			式	1				

工事番号：2024-C211-yi54-01

設計内訳書（本01）

工事名	大平処理区マンホール蓋更新工事					事業区分 工事区分	下水道 管路	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費								(現1/1)
			式	1				
工事原価								
			式	1				
一般管理費等								(般1/1)
			式	1				
工事価格								
			式	1				
消費税額及び地方消費税額								
			式	1				
工事費計								
			式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛適用年月	2024. 11
労務調整係数	

内 1号	既設鋳鉄製蓋処分	スクラップ°, ヘルパーH1, 0.08t/基						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬								管理費区分：0
			t	2				
スクラップ° ヘルパーH1								全ての間接費の対象外 管理費区分：9
			t	-2				
合計								

1 次単価表

単価使用年月	2024. 11
歩掛適用年月	2024. 11
労務調整係数	

単 1号	人孔鉄蓋維持補修工(円形切断)	開口寸法 φ 1050, 掘削深15cm, 調整高4cm含む, 蓋:T-25, φ 600	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄蓋取替工(円形球面切断) φ 1050, 切断厚15cm, 調整高4cm含む			箇所	1			見積(準備工, 切断工, 撤去工, 復旧工, 表層工 管理費区分: 0	
コンクリートはつり			m2	0. 25			管理費区分: 0	
蓋(受枠とも) 調整コンクリートブロック据付工			組	1			単 4号 管理費区分: 0	
釜石市次世代形鉄蓋 φ 600 (T-25) 転落防止梯子なし			組	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 11
歩掛適用年月	2024. 11
労務調整係数	

単 2号	人孔鉄蓋維持補修工(円形切断)	開口寸法 φ 1050, 掘削深15cm, 調整高4cm含む, 蓋:T-14, φ 600	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄蓋取替工(円形球面切断) φ 1050, 切断厚15cm, 調整高4cm含む			箇所	1			見積(準備工, 切断工, 撤去工, 復旧工, 表層工 管理費区分: 0	
コンクリートはつり			m2	0. 25			管理費区分: 0	
蓋(受枠とも) 調整コンクリートブロック据付工			組	1			単 4号 管理費区分: 0	
釜石市次世代形鉄蓋 φ 600 (T-14) 転落防止梯子なし			組	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/箇所	



1 次単価表

単価使用年月	2024. 11
歩掛適用年月	2024. 11
労務調整係数	

単 3号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							単 5号 管理費区分：0	
			人日					
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2024. 11
歩掛適用年月	2024. 11
労務調整係数	

単 4号	蓋(受枠とも) 調整コンクリートブロック据付工		単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人				管理費区分：0	
特殊作業員								
			人				管理費区分：0	
普通作業員								
			人				管理費区分：0	
トラックレン[油圧伸縮ジャブ型] 4.9t吊								
			日				管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／組	

2 次単価表

単価使用年月	2024. 11
歩掛適用年月	2024. 11
労務調整係数	

単 5号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							管理費区分：0	
			人					
合計								
単価							円／人日	